

大棚水泥方柱 速诚模具

产品名称	大棚水泥方柱 速诚模具
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

模具的作用在水泥柱子的制作中可以说是非常关键的，如果模具不合格那么打造出来的产品肯定是不合格的，所以在制作模具的时候首先要按照图纸严格制作，同时模具缝隙凭借一定要严密，防止原料的流失。如果制作不合理会造成填充不够造成中空等问题严重影响大棚水泥方柱的质量，同时还会浪费原料。原料的配置。合格的模具，再有就是原材料的配比，就如同做菜一样如果加的盐过多太咸，少放无味，对于大棚水泥方柱也是一样的，但是造成的后果要比做饭严重多了。所以要严格控制比例，要经常对比例进行检查，确保无误。搅拌时间。配置好的水泥材料进行搅拌的时间要适合，不要太长或者太短，这样也会对水泥柱子的质量造成影响。如果是人工浇灌的话，在浇灌的过程中要经常对水泥柱子进行震动，以便水泥柱子能够充实，不会有气孔等现象存在。如果浇注的高度过高的时候，要采取一定的措施，根据实际情况进行作业。

首先要做好准备工作，准备：沙子、水泥、石子、模板、钢筋、绑丝等；其次要绑好钢筋，把绑好的钢筋形成柱子似的钢筋骨架，并布置好预埋的铁；之后把模板支好，放到平整的地面上，形成地膜，支好模板后，要特别注意刷好模板的隔离剂；然后把钢筋放置好，安置好钢筋，并且检查钢筋的位置，特别注意混凝土的保护层，在保护层下面做好垫块；之后准备浇灌混凝土，并进行搅拌混凝土，浇筑混凝土，振捣混凝土，并在表层面进行压实赶光；然后进行混凝土的养护，在此要注意保证混凝土的保水及保温，并进行多次保水；在夏季混凝土凝实后要要进行浇水养护，从而使大棚水泥方柱更加的坚硬；在养护7天后，便可以进行拆模了。

在我们安装红提水泥立柱时，大家需先做的便是一步便是挖地，随后将水泥汽车底盘稳定扎扎实实的放到坑的底层，再用起重机把水泥杆竖立迟缓的吊进坑内，其让大棚水泥方柱维持底端恰好压在汽车底盘上，随后加土再将其压实。这里我们要留意的是当坑内回填土到一半时要将水泥液压卡盘卡死水泥立柱，再用液压卡盘包箍扣紧，随后才可以再再次回填土压实，接着另外叶鳌留意要使水泥杆的平整度低于毫米/米防水维护当水泥立柱垂直于不容易歪斜之后，这时候我们要对大棚水泥方柱底端做一些

基本的防水维护，恰当方式应该是砖与水泥砌一个整平的服务平台，那么做是要使立柱底端基本一部分不容易由于降水侵蚀而露出来，以确保立柱的牢固与竖立。