

防洪治理工程方涵模具 现浇混凝土方涵模具

产品名称	防洪治理工程方涵模具 现浇混凝土方涵模具
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	.00/吨
规格参数	名称:方涵模具 用途:混凝土定型 材质:钢模具
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

产品详情

防洪治理工程方涵模具 现浇混凝土方涵模具

大进模具厂供应：市政路桥工程、排水方涵模具、电力方涵模具、地下城市综合管廊模具、预制方涵模具，符合甲方施工图纸设计及工程质量要求。

方涵模具精选优质钢板焊接制成，外加槽钢加固，模具硬度超高，不变形，方涵模具为组合式模具，可拆卸，功能先进，操作方便。

方涵模具使用方法：在方涵模具内模喷一层机油或脱模剂，在内外模中间放入钢筋网，然后将搅拌好的混凝土注入方涵钢模具中，用振动棒振动，排除混凝土中的气泡，混凝土初期凝固拆模成型，时间约24小时即可拆模。

利用高强钢筋混凝土在工厂预先制成的一种箱型管涵，在施工现场进行吊装、连接。该箱涵可广泛用于电力隧道、城市综合管廊俗称预制混凝土方管涵。

预制方涵采用pc钢棒连接产生预应力，能有效应对土地冻融及地震等问题。用于排水的预制方涵，连接处有两道防水凹槽，一道灌浆填实，一道在方涵的两端预埋有橡胶止水带，两节箱涵对接后将止水带挤紧，即可防止节间漏水。相对于传统的现场浇筑施工，能大大节省工期，同时由于施工面积小，产生废弃物少可减少对环境的影响。

地下管廊可以有效地避免拉链马路的出现，建成后只需要在方涵内部进行布线，不需将道路重复挖掘。一旦有新的线缆加入，只要从入口放入即可。未来在管廊的顶部还将安装“电子眼”进行全天候监控。当管网遇到问题时，可以凭借监控系统找出原因。

未来在管廊的顶部将安装“电子眼”，对管廊内部进行全天候监控。当管网遇到问题时，管廊可以凭借监控系统找出问题，并进行及时维修，这样不仅能够确保维修速度，还能保证质量。

在管廊的底板一侧还要预留出坡形的集水槽，内部一旦有积水可以顺着集水槽流到集水房里集中处理。管廊的外面虽然是钢筋加混凝土浇筑的，但为了确保万无一失，还需再刷两层防水涂料。

另外，根据工程要求，每建一段管廊都要有一处伸缩缝，伸缩缝处是用带钢边的橡胶止水带连接，然后外面再浇筑混凝土，以防止渗漏。

大进模具厂供应的方涵钢模具规格尺寸标准齐全、易脱模、使用寿命长、价格合理，赢得了广大客户的信任。