

苏州一体化预制泵站

产品名称	苏州一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，各种设备部件——一体化预制泵站该预制筒体竖立式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破坏力。由于该泵站高度集成化，泵体土建工程为传统混凝土结构的1/10，总造价只有传统混凝土结构的1/3；采用智能型全自动控制，水体排放根据储水量大小进行自动调节，无需人工值班操作；预制筒体采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味溢出。因此，采用地埋式一体化预制泵站施工工法较传统混凝土泵施工工法有了较大的革新。污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。苏州一体化预制泵站一体化污水提升泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常，传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。

一体化预制泵站 苏州一体化预制泵站 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

一体化预制泵站“要想使一个工序达到精益生产。就要仔细检查每一个步骤，考虑如果除去那个步骤能否降低给客户产品的价格。”“对很多制造商来说，实现精益生产最困难的部分就是挑战长期以来使用的技术和思考方式，”Jones接着说。“但他们必须质疑一些旧惯例，并且不再只把精力放在改进有缺陷的工序上，而是仔细观察某一操作过程，少操心各种抽象的结果，多关心具体的过程步骤。”开始实施开始这一过程的一个简单方法就是仔细考虑车间里那些不增加附加值的作业活动。