

# 泉州一体化污水提升泵站

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 泉州一体化污水提升泵站                   |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 5500.00/台                     |
| 规格参数 | 规格:直径x高度<br>材质:玻璃钢<br>厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号                     |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806       |

## 产品详情

在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

泉州一体化污水提升泵站 传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人力，物力和时间。传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。在污水泵站的建造过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水提升泵站 泉州一体化污水提升泵站 雨水泵站采用模块化建设，方便快捷；开挖面小，深度浅，施工便捷；占地面积小，不受场地限制；实现全自动智能控制，实现雨水的强制排放，安全快速排涝；模块整体性好，寿命长，可以清洗，排污，无污泥沉积。可以方便的布置在低洼地带和排水不畅的市政管道附近，完成暴雨时多余雨水自动排放，解决城市内涝和积水。一体化污水提升泵站 近十几年来模具制造技术有了质的飞跃，模具行业从小到大，迅速崛起，成为世界模具制造大国，我们可以把这个阶段叫做模具的次腾飞。随着汽车工业的发展，自主品牌向中高端进军，新能源汽车兴起，市场给我们提出了新的需求，要求我们从低端模具迈向高端模具，从模具大国迈向模具强国，实现模具的第二次腾飞。如何实现从低到高、从大到强的转变，如何实现模具的第二次飞跃，是值得每个模具厂、每个模具人思考的问题。