

# 城市道路污水井钢模具尺寸型号

产品名称	城市道路污水井钢模具尺寸型号
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

## 产品详情

混凝土检查井模具的破损难以修复，影响外观质量，因此，必须在施工操作过程中引起足够重视，加以防患。水泥混凝土检查井模具掉边掉角预防措施及解决方法：施工时，边角部位一定要振捣密实，不能偏振。特别是传力杆和两侧带拉杆的部位，模板要支撑牢固，传力杆一定要固定好同时防止松动，若出现高低不平的问题则很难处理，振捣拉杆部位时一定要设专人看护，用振动棒在两杆之间插振，不得碰撞拉杆，以免导致拉杆位移，拆模困难；在新检查井上切缝前，应先找一块旧混凝土检查井进行试切，校正机械和训练操作手，待操作较熟练，机器调整好之后，对新道面进行切割。切刀时因未拆模没能切到边的缩缝，拆模后，应立即及时补切，以防掉边掉角；混凝土施工填仓时，在不影响工序安排的情况下，应宁晚勿早，施工缝和相邻板的施工缝不能设在同一断面上，以防挤掉边角；混凝土浇筑完成后拆模不能过早，要有一定的强度后才能考虑拆模，拆模时不能硬砸，硬撬，严格按操作规程要求进行拆卸；拆模后要能及时注意保湿养护，不得给其承重受压等；铺筑填仓混凝土板时，两侧正在养护中的混凝土板盖上一层土工布，不得揭得过早过宽。

当我们使用检查井的施工的时候采购原料时，首先要在实验室中对这些原料进行检验，检验合格后方可进场。对于不符合规格的材料要进行相应的处理，而且要加强原料的管理，如在雨季使用时，一定要对料堆进行篷布遮盖，并使用地面硬化的场地，防止雨水、泥土混粘碎石和砂中。如砂中含泥量大时，可通过水洗处理达到要求；碎石中的石粉含量大时要加强施工筛分工作，去除石粉等。在集料中的土、泥和石粉的含量会对混凝土的抗弯拉强度影响很大，能增加检查井模具塑性收缩开裂的几率和干缩变形的程度。在使用时，要严格控制杂质的含量。在配料中，水泥的质量对混凝土的质量影响是大的。水泥有不同的标号，在使用时一定要按设计的要求使用水泥标号。