

爬架网 坤业 爬架网多少钱

产品名称	爬架网 坤业 爬架网多少钱
公司名称	河北坤业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南环工业园大楼西南角
联系电话	13091180002 13091180002

产品详情

全米字型爬架网安全要点

全米字型爬架网安全要点：

附着支承结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求。

所有螺纹连接处螺母已拧紧。

应撤去的施工活荷载已撤离完毕。

所有障碍物已拆除，所有不必要的约束已解除。

动力系统能正常运行。

所有碗扣式脚手架的碗扣连接点碗扣已拧紧。

所有相关人员已到位，无关人员已全部撤离。

所有预留螺栓孔洞或预埋件符合(DGJ08-905-1999)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》第6.3.1条的要求。

所有防坠装置功能正常。

所有安全措施已落实。

分类：可分为整体式和分片式两种。

2 坤业全钢爬架施工期间中的重要要求

坤业全钢爬架施工期间中的重要要求：在全钢爬架网施工现场的生产指挥官必须熟悉与之相关的安全技术。项目标准，程序和环保要求，并应说明环境保护和安全操作方法。参与施工的工人（包括学徒，实习生，农民，农民工）应熟悉此类工作的安全技术操作程序以及施工现场的一般安全要求。在施工中，操作人员应该坚持工作并停止饮酒。特种操作人员，例如电工，焊工，熔炉工人，工，起重机驾驶员，打桩机驾驶员以及各种机动车辆驾驶员和各种设备的操作员，在梯子上，您必须经过特殊培训，通过测试并获得操作许可，并被允许独立工作。

正确使用个人防护设备和安全设备。要进入攀爬网施工现场，您必须戴好安全帽。禁止使用拖鞋或赤脚。在没有保护设施的高海拔，悬崖和陡坡建筑中，必须佩戴安全带。有一个庇护所或其他隔离设施，供有可能上下穿越的人们使用。在距地面3 m以上的作业中，应设置防护栏杆，爬架网，挡板或安全网。应定期检查安全帽，安全带和金属防护网。如果不符合要求，则严禁使用。

工地爬架网施工现场的入口应悬挂标牌，例如工地安全规定，系统，安全纪律知识等。脚手架，防护设施和施工现场的安全标志。同警告标志不得擅自拆除。需要拆除的，应当经施工现场负责人批准。

攀岩网施工现场的危险区域，例如洞穴，坑，沟，葫芦，漏斗和高空建筑物，应设有防护设施或明显的安全标志。晚上应设置红灯以警告。

施工现场的主要道路上必须有明显的交通标志。在交通繁忙的十字路口，应该有一个命令。在铁路道口的两侧，建筑外墙爬架网，应提供一个下降杆。在危险区域，有必要悬挂"危险"或"禁止通行卡"。晚上显示红灯。

攀爬网的施工人员应在操作前进行后期检查。应在工作时收集工具，以清理现场并消除不安全因素。在物品的仓库和操作场所，严禁吸烟，并且未经许可，不得移动现场的消防设备，也不得将其用于其他目的。

找爬架网，高空施工外爬架网，来安平坤业爬架网厂。安平县坤业金属丝网制品有限公司集生产、销售为一体，专业致力于生产爬架网、建筑爬架网等产品的研发与生产。安平县坤业爬架网厂拥有数台焊接点焊机、单点机、自动钢网焊接成型机、大型网片折弯机等生产设备，形成了一条具有专业化规模、生产力大的生产线，我厂生产的爬架网以防腐、表面平整、光亮、耐老化、耐酸碱、不褪色、手感舒适等优点而闻名于行内外，受到用户和客户的好评。

爬架网结构简单紧凑并设有防坠装置的提升吊挂件、具有足够刚度的框架式导轨、竖向框架，钢管焊接成的底部水平承力桁架体系、卸荷附墙导向座以及结构简单便于操作的限位锁。沿导轨垂直方向连续设置的3个可调式附墙导向座固定于每层建筑结构的外墙（或边梁）上，本产品爬升（下降）后，升降完毕立刻将三套限位锁安装到下面两个卸荷附墙导向座与导轨之间，将下方（上方）的卸荷附墙导向座安装到已经升高（下降）到的位置并固定好，将限位锁的3个销轴恰好插入导轨面上等距分布的孔洞中、并用螺栓将导轨与限位锁紧固。

爬架网孔型大多以圆形为主，孔径分5mm，6mm，8mm不等，也可根据用户的实际要求生产定做，因为我们的冲孔产品的优势非常突出，孔型灵活多变，板材规格可定做，所以很受工地的用户的欢迎。爬架网主要应用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能够有效的防止人身，物体的坠落伤害，还可以防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境、美化城市的效果。

爬架网-坤业-爬架网多少钱由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。河北坤业金属丝网制品有限公司（kypajia.com）在安全网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询

, 联系人：刘锦。