

# 机制岩棉复合板设备生产线安装步骤

产品名称	机制岩棉复合板设备生产线安装步骤
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	70000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

## 产品详情

外墙岩棉复合板的原料是各种岩石。在高温熔化后，它通过一系列通过后处理形成的绝热材料。它具有高压缩和拉伸强度，可与外墙系统兼容。墙体保温系统提供优良的隔热，防火，吸音等保护。外墙岩棉复合板使用一段时间后会脱落。为防止外墙岩棉复合板脱落，要达到以下几点：1，选择和控制保温系统的材料，控制建筑外墙保温系统中聚合物砂浆，外墙岩棉复合板，地脚螺栓等材料的质量。粘合剂应科学配合，以确保聚合物含量和辅助添加剂，并确保绝缘板的质量。2.墙体保温系统的设计合理。墙体保温工程是一项系统工程。设计中应考虑设计部件。对于低强度或低粘附性的材料，有必要设计锚固件并提高粘附率。等待。3，加强施工控制和施工，作为建筑墙体保温工程质量控制的薄弱环节。在施工前，必须检查并接受底壁，以确保基层的拉伸粘结强度符合规格要求，并且墙面平整度在可控范围内。内。以上是如何防止外墙岩棉复合板脱落的介绍。我相信每个人都有一定的了解。为了避免这种现象，每个人都应该注意施工过程中施工的保护性，并为施工做好准备。不要忽视它。