

华为UPS5000-A-60KTTL塔式不间断电源60KVA54KW

产品名称	华为UPS5000-A-60KTTL塔式不间断电源60KVA54KW
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:60KTTL 品牌:华为 直流电压:384V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求，联合接地下接地电阻小于2 等电位连接的目的，在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳，UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接，并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上，且各导电物之间的尽量附加多次相互连接此外考虑机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理，从而保证计算机设备及人员的安全运行要求沿机房做一圈铜带接地网，具体做法是选用30x3铜带连接而成，选用绝缘架空安装，整个机房区形成一个环，用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接连线。1、UPS输入输出柜接入线缆布放；

输入输出柜线缆压接；检测连接绝缘性，线缆接线相序是否正确；安装电池，检测电池接线，电压情况新安装4台UPS单机开机，设置UPS参数、开机正常后向电池补充电24小时，补充期间观察电池情况，无异常后次日使用假负载对电池进行放电测试；