

地埋式箱泵一体化泵站仪表使用

产品名称	地埋式箱泵一体化泵站仪表使用
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	43000.00/件
规格参数	范围:清远 有效容积:300m ³ 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式箱泵一体化泵站仪表正常状态

抽提式箱泵一体化消防泵站仪表正常状态

地埋式箱泵一体化泵站仪表正常状态显示：

- 1、智能化箱式泵站使用前手盘水泵转子，应无摩擦、卡滞现象；
- 2、用500V低压插表检测电机绝缘，应为0.5M 以上；
- 3、远传压力表插座1、2、3（黄、蓝、红）分别接端子1、2、3。或用万用表测远传压力表的电阻值，电阻值大的为1和2，另一根为3，与3电阻值小的为1，与3电阻值大的为2。用万用表检测一下，否则接错线将烧坏表；
- 4、远传压力表应安装至用户管网上，出口止回阀后的总管上；
- 5、控制仪表及线路无损坏；
- 6、变频柜送电后，严禁先动变频器参数；
- 7、打开水泵排气阀，排除气体；
- 8、本系统初次启动或维护、维修后，启动时应打开进水阀，关闭出口阀门；检查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动；

- 9、首先检查水泵在自动时水泵转向，如为反转则对调电源进线任意两相线线位；再转到手动起动每台泵，如为反转同样对调水泵电机线；
- 10、手动逐台启停水泵，检查水泵运转无异常现象；
- 11、无异常后将设备处于自动控制状态。