

# 成都廊架厂昆明长廊厂家，实木游廊走廊定制

产品名称	成都廊架厂昆明长廊厂家，实木游廊走廊定制
公司名称	四川金瑞林森园林景观工程有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	工艺:人工 结构:榫卯 供应:厂家
公司地址	新都区斑竹园镇北欧知识城
联系电话	60334684 19808141058

## 产品详情

### 成都廊架厂昆明长廊厂家，实木游廊走廊定制

廊架是一种供游人休息、观景用的点缀建筑体，主要采用防腐木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料添加其它材料凝合制造。本篇将围绕廊架设计、廊架尺寸、廊架施工方案以及廊架效果图等方面进行简单介绍。

#### 过道

##### 1廊架设计

(1)廊架的设计要实现供行人遮阳、遮雨和小憩、引导人流和视线，连接主体建筑或景观节点的作用。

(2)廊架可分为双面空廊、单面空廊、复廊、双层廊几种类型，设计时候因地制宜选择适合的方式进行。

(3)廊道净宽宜1.2~1.5 m，柱距宜3 m以上，柱径宜0.15 m左右，柱高宜2.5 m左右。

(4)居住区内建筑与建筑之间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。

(5)廊的造型和长度也形成了自身有韵律感的连续景观。廊与景墙、花墙相结合增加了观赏价值和文化内涵。

##### 2廊架尺寸

廊架的尺寸设计并没有固定的规范，这个可以根据廊架的用途、材质等进行实际的调整。

(1)景观廊架宽度，在符合300模数的情况下，单面廊架宽度柱子中线距离有1.2、1.5、1.8米三种尺寸，不宜过大。双面廊架不宜过小2.1、2.4、2.7、3、3.5(柱子中线距离)，具体使用宽度根据设计位置环境来定。

(2)3.0-3.5m高即可，太高太矮都会与整体产生不协调;若是亭子设计主要还是要根据样式来决定，不同样式高度稍微有点区别，保持在3.5m以上;而景墙高度保持在2.0-2.5m即可。

(3)小径宽度，单人行要求0.6-0.9m，双人并行1.5m以上。像汀步石一般都是单人行，0.6-1.0m之间均可。

### 3廊架施工

廊架施工流程：木材成型加工 芬兰木工序定型 现场放线 基础施工 现场安装 饰面工程

(1)选料定形：木廊架由柱、梁、格子条等构件组成。选取木料加工定形。锯削过程中要谨慎细心，刮削过量，会破坏承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。

(2)放线：按施工图纸测设放线，撒好基槽灰线。请有关部门和建设单位验线合格后才可正式开挖。

(3)基础施工：沿灰线直边切出槽边的轮廓线，然后自上而下分层开挖。挖至槽底标高后，由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，然后修槽、清底。然后做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。

(4)浇筑混凝土：过程中要注意预埋件有无走动情况。完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

(5)木构件安装：安装柱子——用托线板测垂直校正标高，使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即点焊固定，然后焊接整条焊缝。安装梁——利用经纬仪准确定位，然后用承口螺栓连接梁柱。

(6)油漆工程：将木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后打磨木纹 刮油腻子 砂纸打磨 油色涂刷 刷一遍清漆 修补腻子、修色 砂纸打磨 刷第二遍清漆 刷第三遍清漆。

### 4廊架效果图