清远仿木栏杆工厂 茂名仿木栏杆工厂

产品名称	清远仿木栏杆工厂 茂名仿木栏杆工厂
公司名称	清远市辉也纳建材有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:清远辉也纳 型号:叉型，梯形，单车型 产地:广东
公司地址	英德市白沙镇石园村委会兰路洲北面自建三层楼房一楼102室
联系电话	18816891168

产品详情

仿木栏杆的两种制作方法：

1、现场纯手工制作

（1）在进行制作的时候，可以考虑使用钢筋电焊网为骨架，先用钢筋焊好骨架，然后用水泥和沙子进行抹灰造型。

一般选择用细钢丝或者其他工具画出木纹，好再用调好的颜料涂上。现场制作时间较长，效率较慢，成本稍高，但效果能与原木媲美，与自然环境完美搭配。

2、用模具进行制作

（1）使用龙骨口双向定位，避免了钢筋生锈，以高标号上等水泥和钢筋作为基材，木芯模具配合，每天还要洒三次水左右，分别是早、中、晚各一次。

（2）表面采用欧式建筑水泥专用漆，免维修，以水泥、细石、钢筋为材料经模具压制而成的，其栏杆表面自带木纹效果。

另外一种是直接在工地绑扎钢筋、制作模板、现场浇筑混凝土，不过就是工序复杂，时间、人力耗费较大，成本较高。

仿木栏杆在制作过程中如何控制质量：

1、仿木桩工程施工所需要的所有材料，主要包括PO42.5水泥、砂子、SPC聚合物乳液、色粉、颜料、防

冻剂均有厂家提供的产品合格证及材料技术指标试验报告单，均应达到设计要求。

2、严格按照彩色SPC聚合物砂浆配合比配制砂浆，计量精度为水泥±2%、砂±5%、乳液及色粉控制在±1%以内。采用人工搅拌，砂浆应随拌随用，一般在1h内用完。

3、当仿木桩成品完成后在12h内，采用塑料薄膜覆盖、洒水养护，保持塑料布内有凝结水。每天浇水的次数以桩体表面处于湿润状态来确定，养护时间不少于7天，然后自然养护。

4、冬季当温度低于5°C时，应按比例掺加早强防冻剂，在每段仿木桩周围搭设保温棚，保证棚内温度不低于5°C。