

# 基坑降水报价 华源降水工程 蚌埠基坑降水

产品名称	基坑降水报价 华源降水工程 蚌埠基坑降水
公司名称	芜湖华源降水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区银湖北路38号高新技术创业服务中心
联系电话	18955336578 18955336578

## 产品详情

### 如何合理解析井点降水的施工方法

如何合理解析井点降水的施工方法？

认真做好井点管的埋设和砂滤层的填灌，是保证井点顺利抽水，降低地下水的<sup>关键</sup>，同时应注意，冲孔过程中，孔洞必须保持垂直，孔径一般为30mm，并在口下一致，冲孔深度宜比滤管低0.5m左右，以防止拔出冲孔管时部分土回填而触及滤管底部砂滤层宜选用粗砂。以免堵塞滤管网眼，并填至滤管顶上1.0—1.5m。砂滤层填灌好后，距地面下0.5—1.0m的深度内，应用粘土封口以防漏气，井点系统全部安装完毕后，需进行抽试，以检查有无漏气现象。

井点降水使用时，一般应连续抽水，时抽时停，滤网易堵塞出水混浊，并引起附近建筑由于土颗粒流失而沉降、开裂，同时由于中途停抽，地下水回升，也可能引起边坡塌方等事故，抽水过程中，应调节离心泵的出水阀以控制水量，使抽吸排水保持均匀，正常的出水规律是“先大后小，先混后清”，真空泵的真空度是判断井点系统工作情况是否良好的尺寸，必须经常检查并采取措施，在抽水过程中，还应检查有无堵塞“死井”（工作正常的井管，用手探摸时，应用冬暖夏凉的感觉）死井太多，严重影响降水效果时，应逐个用高压水反复冲洗拔出重埋。

### 井点降水的施工方法在工程中的重要性

井点降水是现在很流行的一种低水位降水的方式，但是为了让工程快速的完成，选择一个好的井点降水设备就是极为重要的了。井点降水设备的生产厂家也是很多的，但是质量并不是都可以得到保证的。选择一个好的老品牌生产厂家就是很重要的了，姜堰市三江水泵厂就是一个这样完全值得用户信赖，已经发展了20多年的经验丰富的井点降水设备的生产厂家，并且多年来，姜堰市三江水泵厂一直以高质量、高生产、高品质的产品为自己的生产理念。

井点降水这种人工的降低下水位的方法在操作的工程中对于人员的要求也是很重要的。所有的工作人员在使用的过程中都要了解到具体的施工方法，对于工作人员来说，基坑降水费用，在基坑开挖之前就要

做好一切的准备。想要快速的很好的完成井点降水的工作，就要使用正确的规范性的操作方式。所有的人员可以在姜堰市三江水泵厂里进行专业的了解和咨询，这里对于正确的规范性操作也是有专人的。

在使用井点降水设备的时候安全也是十分重要的，所以在实施设备的选择上就是很重要的了。因为只有在设备上严格的筛选，挑选出质量合格适合的设备才能够在施工工作中保证施工正确的进行，也才能保证工程的整体安全性。

井点降水，是人工降低地下水位的一种方法。故又称井点降水法在基坑开挖前，在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。

一般用于地下水位比较高的施工环境中，是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施，基坑降水报价，能疏干基土中的水分、促使土体固结，提高地基强度，蚌埠基坑降水，同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降，稳定边坡，消除流砂，减少基底土的隆起，使位于天然地下水以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响，提供比较干的施工条件，还可以减少土方量、缩短工期、提高工程质量和保证施工安全。井点设备主要包括井点管(下端为滤管)、集水总管和抽水设备等。

井点管采用 60×5长6.0m无缝钢管。管下端配2.0m滤管，滤管采用与井点管同直径钢管，井点管和滤管之间连接钢制管箍，与集水总管连接用耐压胶管，滤管钻梅花孔，直径5mm，距15mm，外包尼龙网(100目)五层，钢丝网二层，基坑降水工程，外缠20#镀锌铁丝，间距10mm。?集水总管为内100—127mm的无缝钢管，每节长4米，其间用橡皮套管连结，并用钢箍接紧，以防漏水，总管上装有与井点管联结的短接头，间距0.8米—1.2米。

基坑降水报价-华源降水工程-蚌埠基坑降水由芜湖华源降水工程有限公司提供。芜湖华源降水工程有限公司（[www.gcjiangshui.com](http://www.gcjiangshui.com)）在排水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华源降水工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陆经理。