榆林卷板仓常用解决方案 茂盛仓储

产品名称	榆林卷板仓常用解决方案 茂盛仓储
公司名称	山东茂盛建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	15306357788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东茂盛建筑工程有限公司

在我们生活中，我们在施工水泥库的时候卷板仓库顶钢梁的吊装不知道，接下来我们一起了解下卷板仓库顶钢梁吊装施工的方法有哪些。

一、 工程特点

卷板仓库顶钢梁跨度分别为18.901米、22.79米，由焊接板材组拼成H型钢，长一榀钢梁自重为9.2吨。钢梁顶标高分别为60.165、60.255米。

二、 安装方案

安全及经济两方面综合考虑，我们将在卷板仓滑模至变截面标高后完成模板的改组后进行吊装，利用滑模将钢梁升至设计标高后再安装。

根据现场实际情况，我们将选用QY125吨汽车吊停置于距离水泥库库壁6.3米处，汽车吊作业幅度为18米，此时125吨汽车吊将主臂升至45米起重量为10吨完全能满足钢梁吊装的要求。

钢丝绳的选择：

T1=T2=T/2/cos45?o=6505kg

破坏拉力=允许拉力×8 (安全系数取8)

=6505×8

=52040kg

故：选择小破坏拉力总和大于等于52040kg的钢丝绳用于吊装。

随着我们生活逐渐提高，我们的卷板仓给大家带来了一些帮助，网盘公司致力于推动钢板仓行业健康发展，打造品牌，以钢板仓行业为核心，服务于上、中、下游企业的B2B综合性商务平台，内容涵盖项目信息、行业资讯、产品供应、行业展会、企业信息、品牌推广，接下来我们一起了解下大型钢板仓相关性能及结构介绍有哪些。

出库方式及流量：气体出料、台时可达500吨：

传统结构圆仓的卸料方式一般采用自流出料，但是随着水泥长时间的存放，如果没有外力推动，单靠自流出料，出库率是相当低的，一般不会超过70%。卷板仓由于采用气体流化和气力管道相结合的特殊气化卸料装置，使库内水泥首先产生流化状态，在底板卸料溜槽角度大于物料的自然流动的角度时，物料顺槽流动进行卸料，再通过中心均化室进行均化后，由发送器及输送

涌管送出库外，所以即使库底面积很大，也可保证排空率在90%以上。通过提升设备或气力输送设备将水泥送入包装仓或散装水泥灌，根据客户对出库流量的要求进行设计，单管道出库能力可达500t/h，更大流量可进行多管道组合，以满足客户要求。

山东茂盛建筑工程有限公司从事螺旋式钢板仓，钢构以及钢结构防腐保温等工程的研究、开发、设计、销售和服务。公司配备先进的计算机系统，卷板仓，为用户提供各种规格的钢板筒仓以及钢构——包括从工艺、土建设计，自动化控制系统等配套设施的制造、安装、调试及人员培训等一条龙交钥匙工程。

满足客户，依靠质量推动企业的进步，不断运用创造性劳动，赢得信赖和机遇，实现新型仓储形式促进社会发展。

山东茂盛建筑工程有限公司从事螺旋式钢板仓、万吨焊接仓、彩钢、钢构以及钢结构防腐保温等工程的研究、开发、设计、销售和服务。公司配备先进的计算机系统，为用户提供各种规格的钢板筒仓以及彩钢、钢构——包括从工艺、土建设计，自动化控制系统等配套设备的制造、安装、调试及人员培训等一条龙交钥匙工程。已成功在全国建成包括水泥、粮食、环保、油脂、港口、面粉、酿造、化工、饲料等行业的近百套工程！

榆林卷板仓常用解决方案-茂盛仓储由山东茂盛建筑工程有限公司提供。山东茂盛建筑工程有限公司（www.msgbk.com）位于山东聊城经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前茂盛仓储在钢结构中享有良好的声誉。茂盛仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。茂盛仓储全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.msdxgbc.cn）还是从事河北钢板仓，河北卷板仓，河北镀锌卷板仓的厂家，欢迎来电咨询。