

嘉兴打深井、嘉兴打井安全快捷、嘉兴打水井公司

产品名称	嘉兴打深井、嘉兴打井安全快捷、嘉兴打水井公司
公司名称	通源钻井工程有限公司
价格	100.00/口
规格参数	通源:001 1-100:002 嘉兴:003
公司地址	仙安商贸城D2号楼3层北室
联系电话	15314775312

产品详情

下放井壁管直径为360mm，抽水泵功率7.5-36KW潜水多级深井

泵，井壁管规格为360mm × 6mm × 4000mm的钢混预制优质管材，取水管外附包

有透水过滤网，出水管口径为2-4寸的防腐铁管。深井泵放置深井内约40-70米

处，具体根据地下动水位上升的程度而定，在取水管的周围全部填实规格

V3.2mm的石英砂，石英砂上面全部用泥巴封填，井口上面可全部封平使地面

恢复原貌。这种规格的深井开钻期间施工单位必须提供电源（三相30KW可连

续使用）、水源及排泥浆水渠道，开钻时间一般为2-7天左右。

C：开钻包水质的淡水井一般要求较为严格，水的成分各项指标基本过到饮用

水标准，流量为每小时10-100吨左右，开钻深度江苏、浙江一般需在130米

（上海需在150米）下取水，下放井壁管规格为360mm × 6mm × 4000mm的钢混

预制优质管材，出水管口径为1.5-4寸的防腐铁管，深井泵放置深井内约40-80

米处，具体根据地下动水位上升的程度而定。在透水管的周围全部填实规格

V3.2mm的石英砂，石英砂上层必须要用粘稠性较强、无杂质的黄泥巴封填，

井口上面可全部封平使地面恢复原貌。这种规格的深井开钻期间施工单位必须提供电源（三相30KW可连续使用）、水源、黄泥（运送到开井的旁边）。开钻时间一般为5-15天左右。

D：在岩石地下开钻深井，该深井开钻难度较高，工期较长，根据不同的地质岩层结构商订开钻。

以上开钻深井资料仅提供参考，具体由甲、乙双方共同协商完成。

经营范围：全国各地

施工降水：

随着高层建筑的不断增加，在旧城区施工采用井点降水，引起邻近建筑、管线、路面开裂下沉的现象屡见不鲜。因此，采用井点降水要特别慎重并采取相应对策。我们认为，井点降水，一是要在挖至设计基底标高时不出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。根据工程实践经验，长期井点降水时，降水曲面坡度为降水影响半径的 $1/10$ ，如井点主管埋深为 S （指地下水位以下），则最大的影响半径可达 $10S$ 。若已建建筑物、管线、道路路面位于影响半径范围内，而不采取防护措施的话，就会引起不均匀沉陷，造成倾斜、裂缝。

为了保证高层建筑深基础的正常施工，减少对周围邻近建筑、管线、路面的不利影响，几年来，我们采取了一些措施，并取得了较好的技术经济效果。