

# 800地铁钢支撑中间节 固定端 钢围檩 沧州华广专业定做厂家

产品名称	800地铁钢支撑中间节 固定端 钢围檩 沧州华广专业定做厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4610.00/吨
规格参数	品牌:华广 型号:800*20 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

沧州华广管道装备有限公司公司引进了新型的直缝高频焊管及双面埋弧焊管生产线三条，生产地铁钢支撑，可调式钢支撑：固定端，活络端。钢围檩，钢管柱，钢桩管，吸沙管等。以生产、租赁地铁钢支撑及钢围檩等产品为一体的综合性企业。可生产 10mm- 630mm的直缝高频焊管和 310mm-1420mm的直缝埋弧焊管，圆管壁厚范围2.0mm-30mm。圆管年产量可达15万吨。

钢支撑商品可供求平衡顾客应用的范畴已显著扩张，具体表现再用热—运动学工序挤压成型制造较高韧性的中。厚合金钢板的很多要求上，全部这种都更为促进钢铁行业制造用以建筑构造、船舶制造和水上采油网站等金属的主动性。资本主义钢铁行业开拓市场商品的主动性是应用场景客户本身工艺流程和产品研发的要求，而这种要求与改进强度。

我公司生产加工地铁建筑专用钢支撑，固定端，活络头配套地铁坑基支撑使用，其产品规格有609,630, 800；壁厚16mm；端头板端头板是指护栏上部保护和固定钢板,使之不致左右晃动的构件，锚定板锚定板是指固定护栏的板件。，撑架撑架是支撑护栏的支撑结构，栓帽栓帽是立柱上端部起保护和装饰作用的钢件结构。

地铁基坑开挖至设计深度，测量组放出支撑位置，在场外加工钢围檩，并将支撑牛腿钢垫板与钢围檩上的辍板焊接，按照基坑宽度组拼成一端固定，一端活动的地铁钢支撑，长度根据断面宽度暂定，微调采用钢楔块，在格构柱上沿线路前进方向对称焊接4块加筋板，根据支撑位置沿线路前进方向在格构柱上焊接（40双拼槽钢，槽钢置于4块加筋板上）将支撑范围内围护桩结构表面凿平作为钢腰梁的支撑面并安装托架。

安装钢围檩及支撑牛腿钢垫板，用C20砼填塞钢腰梁与围护桩之间的空隙，609地铁钢支撑，用25T吊或塔吊吊装组拼好的钢支撑到钢牛腿上，使活动端的较宽位置支撑在钢垫板上，并在钢支撑的下方垫塞硬木楔，然后用限位板，限位筋固定钢支撑，采用两台油压千斤顶沿支撑两侧对称施加预应力，施加的预应力为设计轴力的0.6倍，待压力表明显衰减后用钢楔块锁定钢支撑。

本公司恪守“诚信、敬业、务实、创新”的精神，奉行“以诚待客、以优取胜”的经营理念，坚持以科技促进步、以质量求生存的发展战略，竭尽全力以低成本的价格，提供优质的产品，使企业在激烈的市场竞争中日益发展壮大。公司立足河北，面向竭诚为客户提供优质的产品。以优质服务满足顾客要求为已任的经营理念，全方位满足新老客户的需求，为地铁事业的发展而努力贡献。