

林州新乡鹤壁钢结构厂房制作安装

产品名称	林州新乡鹤壁钢结构厂房制作安装
公司名称	新乡市新鸿程钢结构工程有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	诚业科创:新乡 钢结构:安装
公司地址	河南省新乡市红旗区
联系电话	0373-7015592 18240666998

产品详情

安装顺序：

钢构件的预制

按着安装顺序和工艺要求在钢平台上进行钢构件的预制和组装，要保证焊接制作质量。

型钢的拼接翼缘板拼接接缝和腹板拼接接缝的间距应大于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。

为了焊接方便，保证焊接质量，尽量将立柱、横梁上的加强筋板、连接板、垫板、挑梁(梁)等在地面钢平台上按施工图尺寸进行组对焊接。

在钢平台上预制的钢构件除按施工图和规范要求制作组装外，还应考虑现场安装的工艺性和安装尺寸的变化。

