

猛士热销推荐人工挖孔桩机械 建筑卷扬机32米/分 加厚漏保限位电箱

产品名称	猛士热销推荐人工挖孔桩机械 建筑卷扬机32米/分 加厚漏保限位电箱
公司名称	郑州猛士机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:猛士 型号:WZ-05161 产地:河南
公司地址	郑州市中原区华山路97号院3号楼2单元23号
联系电话	037164102453 13613860275

产品详情

本公司研发团队致力于便携式机械的研发，其中工程用“猛士吊运机”，集合了便携、高效、实用、易用等优点，在使用过程中大大地提高了工作效率，同时也极大地减轻了一线员工的体力消耗，是工程如期完成的“加速器”，也是一线员工的“好帮手”，更是老板们的“省钱利器”，可以说是“一次投入、多年回报”，真正“省时省力、节能高效”。

“猛士”人工挖孔桩机由本公司机械、电气工程师技师设计，并实地结合具体工作环境进行多次改进，目前这款机器具有节能高效，安全便携，拆装方便，简单易操作等优点。

本机特别适合城市下水管道淤积杂物的清理，浅井的开挖，大型基建孔桩的施工，相对于大型机械来说，本机成本效率综合比。

本机特别适合城市下水管道淤积杂物的清理，浅井的开挖，大型基建孔桩的施工，相对于大型机械来说，本机成本效率综合比。

具体施工注意事项：

- 1.现场管理人员应向施工人员仔细交待挖孔桩处的地质情况和地下水情况，提出可能出现的问题和应急处理措施。要有充分的思想准备和备有充足的应急措施所用的材料、机械。要制定安全措施，并要经常检查和落实。
- 2.孔下作业不得超过2人，作业时应戴安全帽、穿雨衣、雨裤及长筒雨靴。孔下作业人员和孔上人员要有联络信号。地面孔周围不得摆放铁锤、锄头、石头和铁棒等坠落伤人的物品。每工作1小时，井下人员和地面人员进行交换。
- 3.井下人员应注意观察孔壁变化情况。如发现塌落或护壁裂纹现象应及时采取支撑措施。如有险情，应及时给出联络信号，以便迅速撤离。并尽快采取有效措施排除险情。
- 4.地面人员应注意孔下发出的联络信号，反应要灵敏快捷。经常检查支架、滑轮、绳索是否牢固，下吊时要挂牢，提上来的土石要倒干净，卸在孔口2米以外。
- 5.施工中抽水、照明、通风等所配电气设备应一机一闸一漏电保护器，供电线路要用三芯橡皮线，电线要架空，不得拖拽在地上。并经常检查电线和漏电保护器是否完好。
- 6.从孔中抽水时排水口应距孔口5m以上，并保证施工现场排水畅通。
- 7.当天挖孔，当天浇注护壁。施工人员离开施工现场，要把孔口盖好，必要时要设立明显警戒标志。
- 8.由于土层中可能有腐殖质物或邻近腐殖质物产生的气体逸散到孔中，因此，要预防孔内有害气体的侵害。施工人员和检查人员下孔前10分钟把孔盖打开，如有异常气味应及时报告有关部门，排除有害气体后方可作业。
- 9.挖孔6—10米深，每天至少向孔内通风1次，超过10米每天至少通风2次，孔下作业人员如果感到呼吸不畅也要及时通风。

生产车间配备数控锯床，数控铣床，加工中心，数控钻床，数控等离子等多款数控设备，不仅生产效率高而且大幅缩减生产成本，节约客户预算。

本公司拥有机械工程师，电气工程师，数控车床工，焊接及热切割特种作业工，所有员工均持证上岗。

