

建筑工地模板生产厂家 鑫信创 石家庄建筑工地模板

产品名称	建筑工地模板生产厂家 鑫信创 石家庄建筑工地模板
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

（一）模板工程

1.木模板安装样板：

做法标准：

- 1、模板接缝不应漏浆；采用硬拼缝；
- 2、模板使用前应涂刷隔离剂；
- 3、模板安装的偏差应符合规范规定。石家庄建筑工地模板。

质量标准：

- 1、全数检查模板接缝和隔离剂涂刷情况；
- 2、模板安装后检查模板允许偏差：轴线位置5mm之内；截面尺寸：+ 4mm到-5mm；
- 3、相邻模板表面高低差允许偏差2mm以内；表面平整度不能大于5mm；
- 4、顶板模板需按照跨度的1/1000~3/1000起拱。

屋面模型展示流程： 砖混、水泥砂浆找坡、水泥砂浆找平、圆角、基层处理、防水、保温、保温层、

烟道、风帽、防雷接地、排风、通风等工序 干挂幕墙样品展示流程：

埋件安装、角焊、纵横向钢龙骨铺设、石板安装固定 给排水井样品展示流程：

给排水、消防立管、防水套管、防水密封、地漏等 随着国家对工程质量安全的重视，建筑质量技术示

范区已成为文明安全生产场所的标志这不仅是示范施工技术、明确施工质量、示范施工工艺、探索施工工艺的有效手段，也是建筑企业的有效手段建设单位对外展示工程质量和企业形象广告牌

五、支撑架体做法

(一) 碗扣架

(二) 平板木方

(三) 底板混凝土养护

底板：砂浆垒边+蓄水+薄膜；

楼板：薄膜。

(四) 凿毛

六、混凝土工程做法

(一) 标养室

实地照片

(二) 底板后浇带加固

做法：

- 1、模板采用快易收口网，支撑方式为止水钢板上下各横向点焊三根三级12钢筋；
- 2、止水钢板上下层竖向各每隔70cm焊接一根三级12钢筋作为模板背楞；
- 3、并点焊钢筋斜撑加固；

建筑工地模板生产厂家-鑫信创(在线咨询)-石家庄建筑工地模板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司(www.tz1288.com)是从事“建材销售,建筑工法样板,安全体验馆,建筑模型,钢筋棚”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。