

机房建设报价 谷城机房建设 飞科智能

产品名称	机房建设报价 谷城机房建设 飞科智能
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

产品详情

运行可靠性要求较高的机房，标准机房建设，必须采用双回路UPS供电。当供电无保障时，应配置发电机或配备长UPS等设施。空调应双机并行，互为备份。设置固定灭火系统及火灾探测器。必要时应安装机房设备如空调、UPS、漏水远程监控与报警系统，报警系统可通过互联网向手机发短讯。防火要求：机房不适宜采用大面积木材装修。电线电缆应采用阻燃系列产品。设备应通风散热良好、机柜风扇、空调工作正常。供电线路截面符合载流量要求。供电线路开关、设备应具有分级短路保护，如果发生过流、短路，可自行迅速切断电源，以限制故障范围。机房应配备适合于扑灭电气火灾全自动的消防设备，其中推荐使用气体类灭火设备。

机房抗静电地板安装工程中，地面预处理十分关键，机房建设方案，在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理，机房建设报价，首先刷素泥一道，抹平机房地面，采用20厚1：2.5水泥砂抹面赶光，地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平，再刷机房专用地台漆二遍，起防潮、防霉作用。地面弹方格网线，弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架，地面按地面弹线铺设金属屏蔽网（50*0.1紫铜片），金属屏蔽网与机房接地铜排相连，组成一个完整的机房屏蔽系统，具有接地、抗静电、抗干扰的作用

机柜是机房布线中必不可少的设备，几乎弱电人都有接触

，也一直有朋友问到关于机柜的品牌与安装细节，1、机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好，谷城机房建设，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等。2、机柜型号、规格、安装位置、应符合设计要求。3、机柜安装垂直偏差度应不大于3mm、水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm；两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm;4、机柜的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆，各种标志应完整、清晰;

机房建设报价-谷城机房建设-飞科智能由襄阳飞科智能科技有限公司提供。机房建设报价-谷城机房建设-飞科智能是襄阳飞科智能科技有限公司（www.hbfkzn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：程知文。