

# 足球场草坪专业厂家

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | 足球场草坪专业厂家    |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司 |
| 价格   | 5.00/平米      |
| 规格参数 | 昌冠:4*25米     |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区  |
| 联系电话 | 13931752365  |

## 产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司（139昌3175冠2365 尹经理）是一家具备人造草丝生产能力的人造草坪企业。生产销售各类人造草坪,足球场人造草,幼儿园人造草坪,仿真草坪,人工草皮等运动休闲草坪产品。

足球场人造草坪和校园人造草坪的施工流程可简单总结为以下7个步骤。其施工流程如下

首先:划下划线的

其次:展开草卷进行修剪的

第三步:粘接绿草(宽度之间)的接缝的

第四步:确定白线的位置并粘接白线

步骤5:注入石英砂

步骤6:注入橡胶粒子

步骤7:竣工验收检验。

首先,在工程测量和放样、足球场人造草坪铺修前,草坪未运到入场地时,首先要检查地面,检查基础工程,确保基础工地的清洁度和平坦度,如果放水测量现场是否有积水,如果基础工地有垃圾,要清扫基础工地,确保施工场地的清洁和施工质量。

然后,使用测量工具(例如钢卷)正确测量现场的尺寸,如果误差在允许范围内的尺寸不符合,则需要修正。之后,现场测量准确或图纸样式完善后,整齐铺上原料良好的足球场人造草坪,无法维持原来的卷状形态,须找个地方排列。

足球场人造草坪的粘结技术施工工艺。人造草坪在粘结前需要修整,修整人造草坪的两侧,不能有粗糙的面或锯齿状的面,然后用涂刷在人造草坪的底部涂上人造草坪专用的粘结剂,涂上粘结剂时需要控制

粘结剂的厚度和均匀性，重复涂抹

须在满足温度和湿度等条件时进行不发生脱落现象的粘接，粘接时需要对准，不能有偏差。

另外，足球场的人造草坪用无纺布铺设时，排列方向须是与人造草坪铺设方向垂直的角度，角度须是90°，另外，无纺布和无纺布之间的间隙应尽可能小，应尽量加密。足球场人造草坪的施工环境温度应控制在0-40℃，禁止在雨天或雪天施工的涂装专用草坪的粘结剂在粘结干燥时间也须控制在10—15分钟的草坪固化期间，对其进行维护，防止暴露、浸水、移动现象，草坪粘结良好。足球场人造草坪石英砂铺装工艺流程:石英砂应采用30-40目的，填砂高度应在草坪剩馀高度10mm以内，散布速度应均匀。铺设石英砂应确保平整度，控制石英砂的充填量。

足球场人造草坪橡胶粒子可分为普通黑色粒子、绿色环保粒子、TPE专用粒子、EPDM粒子橡胶等，足球场人造草坪橡胶粒子的注入与石英砂的注入操作方法不同。人造草坪石英砂注入后，将橡胶粒子填充到草坪上，然后用割草机或割草机将橡胶粒子充分填充到人造草坪上，是专业设备完成的。

足球场的人造草坪橡胶粒子充填后，足球场的人造草坪工程整体进入完成状态，准备接受检查和检查。