

自动计量硅质板设备，硅质板增强剂

产品名称	自动计量硅质板设备，硅质板增强剂
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:渗透 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

自动计量硅质板设备,硅质板增强剂

聚合聚苯板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板,从而达到提高防火等级、增加板材强度,符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机,进、出板机三部分。板机采用滚轴传动、变频调速设计,根据生产需要调整速比,从而达到进板机、主机同步,解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式在生产过程中皮带会随着生产产生磨损、皮带传动轴粘接料浆后导致线速度发生改变从而导致板材在设备上不走直线、卡板等现象。

硅质聚苯板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜,在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落,防火性能达到标准。

硅质板设备通过真空泵强大的吸力,将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入,达到防火包裹的目的,由此可以看出,真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。

热固复合聚苯板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜,在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落,防火性能达到标准,而且强度大大提高。

硅质聚苯板设备是通过真空泵强大的吸力,将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入,达到防火包裹的目的硅质板设备真空罐与搅拌罐的原理:真空泵和真空罐是相连接的,而真空罐和皮带下方的吸料和是相连的,作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒。

硅质板生产线设备安装过程中，要注意噪音的控制，尤其是在人流密集的场所施工，更要注意控制施工声音和作业时间，尽量不要在夜间施工，以免影响周围居民休息。如果施工过程中产生粉尘，施工单位应安装匀质板的过程中，要注意噪音的控制，尤其是在人流密集的场所施工，更要注意控制施工声音和作业时间，尽量不要在夜间施工，以免影响周围居民休息。