

井室模具施工情况 井室模具施工方式

产品名称	井室模具施工情况 井室模具施工方式
公司名称	保定卓亿模具制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	规格:各种规格
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房 (注册地址)
联系电话	0312-5098363 18034028000

产品详情

井室模具的生产一部分是通过混凝土预制而成，另一部分就是通过现浇的方式进行的，一般模具的制作都是按照标准化的施工图纸来进行的，预制件是可以通过使用运输车运输的方式在施工现场进行使用，但是是要将沟槽位置提前控制的，但是现浇生产是在将地下的排水管道进行连接时先进行开槽，在将井室模具用吊车吊装到槽内，将内模和外模的位置进行反复确认后再进行生产，在挖槽前要先确认好的高度在，这样井室模具在放置的过程中才能更方便、迅速，现浇生产的特点就是要将模具根据现场的管道的情况再对预留孔的位置进行切割，这样成型的井室就能直接将管道连接的在一起，密封性非常好，这样的施工的方式是节省工期的一种表现，另外选用生产混凝土的过程也要非常严格、仔细，基础的就是要将水和灰料达到一定的配比后再进行使用，同时混凝土的搅拌也是推荐使用的自动化的处理方式，这样的混凝土他的密实度、强度等方便都能呈现一个很好的效果，预防坍塌。