

pe管件厂家 隆昌PE给水管规格表 鹰潭pe管

产品名称	pe管件厂家 隆昌PE给水管规格表 鹰潭pe管
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

pe给水管供水的好处及其表现粗糙的改善

随着人们生活水平的不断提高，人们对健康也越来越重视，因此改变水质供水管件也是至关重要的。pe给水管采用的材质是使用比较稳定的聚乙烯来作为原料，同时还具有耐高温不变形的特点。

pe给水管的长度大约在6米左右，便于运输，并且还节省了运费，降低了运输成本；同时pe给水管看分为直管和盘管两种类型，用于各种的供水工程，高品质，低价格，使人们用的更放心、更舒心。

pe给水管还拥有抗寒性，耐热性、耐腐蚀性、耐磨性甚至在使用寿命上也是同类管材中不能超越的优良性能。而且pe给水管是绿色无污染的管道，材料可以循环使用，又因为管材是不会生锈的，所以不仅有利于环境保护而却还有利于替代普通的铁给水管。

在使用pe给水管的时候回发现给水管表面会有粗糙的现象，其实造成这种现象可能有很多的原因。如果使用新材料制作的话，可能是排除原料中的谁跟而造成管材表面的粗糙，如果粗糙只是发生在表面很薄的一层，则说明它可能是在口模段而形成的。

PE管材回填步骤及要求

1.用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，一次回填高度为0.1~0.15m，捣实后再回填第二层，直到回填到管顶以上至少0.1m处，在回填过程中，管道下部与管底的空隙处必须填实，管道接口前后0.2m范围内的不回填，以便试压时直接观察各接头质量。

2.管道试压合格后大面积回填，管顶0.5m以上部分回填原土并填实，采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。

回填注意事项

- 1、防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽。
- 2、对石方、土石混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，鹰潭pe管，夯实后再回填其它杂土。
- 3、回填要从PE管材两侧同时回填，回填一层夯实一层。
- 4、管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。
- 5、管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，pe管件厂家，PE给水管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

PE-给水管水压试验步骤

、为了尽可能排除待测试的PE给水管道内的空气，减少PE给水管内空气对试压结果的影响，应做到以下四点：
、进水口尽量设置在待试PE给水管道中低点，pe管件公司，排气口设置在待试PE给水管道中高点。同时打开进水阀门和排气阀门。当排气阀门有水流出时，缓慢关闭排气阀。排气阀全关后，关闭进水阀。
、压力表应尽可能放置在该段管道的低处。
、以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值，切忌猛然快速升压。
、PE给水管在试验压力下，缓慢打开排气阀，观察是否还有残余空气排出，若水是连续、不间断地喷出，则表明待试管道的气体已完全排净，则可关闭排气阀。

、PE给水管道试压时，原则上不带阀门进行试验。但条件不允许须带阀门进行试验时，待试管道中的阀门的工作压力必须大于试验压力。进行水压试验前将待试管道中所有阀门全开，并将阀门的止水螺栓上紧。

、待试管道末端必需用盲堵板封堵，严禁以阀门闸板充当盲堵板。

、在进行水压试验前，管道应以一定的间隔覆土，尤其对于蛇行管道，压力试验时，pe给水管材厂家，应将管道固定在原位。采用承插胶圈安装的PE给水管，三通、角弯位部位及钢管部分的直管段必须采用砼支墩进行固定。避免在水压试验过程中承插脱离。

、在待试管道中，阀门、三通、法兰等部位应暴露以便于检查是否泄漏。

、将管道压力提高至工作压力并保持，观察是否发生明显的压力降。然后沿线巡视，检查阀门、三通、法兰等部位有无肉眼可见的泄漏。

、PE给水管有一定的膨胀度。为了保证管子充分膨胀，在确保待试管道中阀门、法兰接口等部位没有渗漏的前提下，在正式水压试验前，我们可以将管道压力提高试验压力并保持3—4小时。这样做可以使PE给水管道充分膨胀，避免在试压过程中由于管道膨胀导致试验压力下降。

pe管件厂家-隆昌PE给水管规格表-鹰潭pe管由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司（www.jxlcjc.cn）是从事“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赖经理。