

# 绩溪企口管 宣城顺鑫路桥工程 企口管厂家

产品名称	绩溪企口管 宣城顺鑫路桥工程 企口管厂家
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

## 产品详情

所谓顶管施工，即是通过非开挖或者少开挖的方式进行给排水管道等管道的安装，在原理上，顶管施工即是通过顶管施工机器的动力，将顶管按设计的坡度顶入土层中，在施工时，施工团队会将管道分节进行施工，完成一段施工后，在进行第二节施工，最后将顶管的土方运走，保证城市的清洁。与传统的给排水施工技术相比，顶管施工技术具有较大的优势，首先非开挖或者少开挖可以提高施工效率，减少施工人员投入，降低施工成本。其次顶管施工可以降低传统施工技术带来的开挖地面、拆迁、破坏地面建筑物、影响交通、破坏环境等问题都会得到环节，并且使施工不用在受到地区气候和周边环境的影响，都可以省时、安全的完成给排水施工。

道路工程中水泥管下管应注意的事项：

- 1、人工下管时，将绳索的一端拴固在地锚(或其它牢固的树木或建筑物上)，绩溪企口管，拉住绕过陕西水泥管的另一端，并在沟边斜放滑木至沟底，用撬棍将水泥管移至沟边，再慢慢地放绳，使管沿着滑木滚下。如果水泥管过重，人工拉绳困难时，可把绳子的另一端在地锚上绕上几圈，依靠绳子与桩的磨擦力可较省力，企口管厂家，且可避免水泥管冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根，且沟底不能站人，保证操作安全。机械吊管时要注意上方高压线或地下电缆，水泥企口管，严防事故发生。
- 2、机械下管时，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

顶管施工过程中或施工后，在管道轴线两侧一定范围内地面沉降或隆起，平企口管批发，使管道周围建筑物和道路交通及管道等公用设施受到影响，甚至危及到正常使用和安全。

(1)原因分析。

- a.开挖端面的取土量过多或过少，使工具管推进压力与开挖土体压力不平衡，造成地面沉降或隆起。

b.管道轴线偏差，或纠偏不当造成的地层土体损失。

c.管道外围环形空隙(工具管外径与管节外径之差)引起的地层土体损失，或顶管完成后未置换泥浆造成的损失。

d.管道接口不严密，造成水土流失。

绩溪企口管-宣城顺鑫路桥工程-企口管厂家由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司(www.xchanguan.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!