

连接孔模具重要性

产品名称	连接孔模具重要性
公司名称	保定市利昌模具制造有限公司
价格	150.00/个
规格参数	尺寸:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	15081244222 13831200409

产品详情

连接孔模具重要性是按照当前使用的各式检查井预制件的规格而定的，通常情况下对于混凝土检查井的制作安排如果有预留孔设置的话，都是以预制生产方式为，或者现场预制方式。那么检查井的连接孔设置的核心内容是什么呢？因为底部的检查井体基本上都要有管道的经过，那么通过检查井的管道大小如何影响预留孔的设置呢？通常而言，会根据管道的材质来确定预留孔的大小，比如常用管道分为水泥管以及波纹管两种材质的，涉及到壁厚的因素，影响了每套检查井模具上预留孔大小的设置，波纹管使用塑料材质制作，考虑的壁厚因素往往外径扩大1-2公分就可以，水泥管道根据管径大小的不同，壁厚一般都是与管道的大小相对应，比如300直径的管道壁厚就是3公分，以此类推1000的管道壁厚就是10公分，所以根据壁厚大小的不同，预留孔大小要在小头的设计上比管道外径大上一些，这样才能保证生产出来的检查井能够准确的插入所需索要的管道。