

安庆篮球场硅pu地面,塑胶地板,丙烯酸网球场施工,

产品名称	安庆篮球场硅pu地面,塑胶地板,丙烯酸网球场施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合。保证完坚固干燥程度，与表面的密实平整程度，不可出现凹凸，裂缝以及痕迹明显等篮球场硅pu地面。如果混凝土基层以下较为潮湿，则须铺设防潮层，每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期，正式铺设前需要进行防潮实验。硅PU球场铺设前确保基层没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘等杂物，也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况塑胶地板。不符合要求需要进行修补或者重新进行找平修补篮球场硅pu地面。上几方面要求，在进行硅PU球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较的体育运动对于球场性能的较要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。

硅PU篮球场材料选择应该注意哪些?

材料的选择上，注意以下性能和功能：

- 1.环保性保证产品属环保产品并有相关的证明。低毒、低排放型。施工、生产合成时应用技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放、因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的材料塑胶地板。
- 2.性和稳定性运动地面不能采用发泡底层材料，就应采用聚胺脂材料，能在场地铺开并结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。不易摔倒。
- 3.舒适性表面材料选料要求：与阳光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护小孩子的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达3—5mm或以上，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了小孩子的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤。

新混凝土场地需28天以上养护固化期才能铺设涂料施工;2.调配涂料时须充分搅拌均匀;3.底漆前需保证地面干燥;4.下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工;5.室内场地应保持良好的对流

通风效果;6.面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间;7.场地铺设完工后需保持5天以上才能投入使用。