钢绞线单位重西安钢绞线钢绞线施工钢绞线表示方法

产品名称	钢绞线单位重西安钢绞线钢绞线施工钢绞线表示方法
公司名称	任丘市海峰电力科技有限公司
价格	4100.00/吨
规格参数	品牌:海峰 型号:2.2/2.6 产地:任丘市
公司地址	任丘市麻家坞镇麻家坞三村
联系电话	18803273397

产品详情

钢绞线单，西安钢绞线，钢绞线施工，钢绞线表示方法

钢绞线编束与穿束遵照方法

钢绞线编束应按施工规范要求，使之平顺且不彼此发作环绕。实践证明不合规定的喇叭管为预应力张拉发作问题的源头，穿束之前应查看构件端部的扩孔部分形状和标准，一起要查看波纹管的外表质量作用，穿束前应该将钢绞线束端头用胶布缠牢，防止刺破波纹管。准备工作安排妥当之后，人工将盘卷的钢绞线束慢慢穿入到波纹管内部，穿束波纹管由人工抬起缓慢的穿入波纹管定位支架内，

若是调整后将它固定在支架上，波纹管应伸入喇叭管内必定间隔，并在喇叭管结束用三层胶布全面缠紧，以防出现漏浆，关于张拉端的螺旋筋产品，必定要紧贴锚贴板，固定端的螺旋筋需求设置在波纹管结束，以利于钢绞线张拉应力的分散。钢绞线编好束之后，每束钢绞线前端用胶带缠紧，

从而防止穿束时损坏波纹管，一起便利穿束，这样波纹管前端装上约束圈，之后用人工进行穿束，钢绞线穿束过程中应防止钢绞线扭转，留意钢束端部的标志。钢绞线装置就位后，应对暴露段和管道口进行封的闭维护，慎重杂物与水进入孔道内。混凝土料入仓不得直接冲击上波纹管，振捣混凝土时不得冲击管道及其锚具，一起需求严防波纹管和锚具周边漏震。钢绞线施工中随时查看管道，确保疏通。