

# 房屋隔层钢构 合肥皖一美 合肥钢构隔层

产品名称	房屋隔层钢构 合肥皖一美 合肥钢构隔层
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

## 产品详情

### 现浇隔层施工要点

- 1、现浇板采用满堂支架现浇施工，要求对支架下地基进行处理，支架须经预压，堆载重量为板梁自重和模板重量的1.2倍，支架预压时间不少于7天，测量沉降曲线趋平且连续预压3天陈佳不超过3毫米，则视地基满足要求。支架落架须缓慢、对称、均匀。
- 2、施工中钢筋的连接方式：如设计图中未说明，钢筋直径  $\geq 12$ 时，钢筋连接应采用焊接，钢筋直径 $<12$ 时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度按照《公路桥涵施工技术规范》的有关规定严格执行。

现浇钢筋混凝土楼板附加筋长度的确定详见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第十章第-节第-0.1.3条 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时，跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座；支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。板中受力钢筋的间距，房屋隔层钢构，当板厚 $h \leq 150$ mm时，不宜大于200mm；当板厚 $h > 150$ mm时，不宜大于 $1.5h$ ，且不宜大于250mm。

### 楼梯隔层操作要求：

- 1，砼运输，浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，钢构隔层报价，同一施工段应连续浇筑。
- 2，合肥钢构隔层，砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。

3，墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌，并采用柔性连接。

4，砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼处于湿润状态。

房屋隔层钢构-合肥皖一美(在线咨询)-合肥钢构隔层由合肥皖一美楼梯有限公司提供。合肥皖一美楼梯有限公司(www.hfwymt.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥皖一美和您携手步入辉煌，共创美好未来！