

衡水塑胶地面,塑胶跑道施工,透气性塑胶跑道商,

产品名称	衡水塑胶地面,塑胶跑道施工,透气性塑胶跑道商,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地址:河北 厂家:达创 型号:DC-078
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

2011国标透气型塑胶跑道采用田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。标准厚度13mm。

塑胶跑道施工工艺：

透气型施工工艺

检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径2-4mm弹性环保彩色EPDM颗粒掺度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化保养24小时。用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量度单组份胶水搅拌均匀塑胶地面

倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。

混合型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺入粒径为1-3mm弹性环保彩色EPDM颗粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化保养24小时。塑胶跑道施工用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量度双组份胶水搅拌均匀倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。塑胶地面

塑型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑型跑道底材搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化保养24小时。衡水塑胶地面,塑胶跑道施工,透气性塑胶跑道商,用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量度双组份胶水搅拌均匀倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。塑胶跑道施工

自结纹型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，底层为PU塑型，将塑型跑道底材按比例搅拌均匀倒入施工场地，采用刮耙刮平，一般为2-3遍分层施工，塑胶地面达到9-10mm，固化保养24小时，将自结纹面层材料按照比例搅拌均匀，倒入自结纹喷涂机械进行喷涂施工，施工厚度为3mm，施工完毕保养48小时方可使用。

预制型施工工艺

- 1.清洗场地(保证跑道面层的质量)
- 2.放线(规划跑道的施工范围)
- 3.平整地面(为了充分发挥粘接剂的粘接力和跑道的平整度)
- 4.确认尺寸(终确定场地的尺寸，确定订货量)衡水塑胶地面,塑胶跑道施工,透气性塑胶跑道商,
- 5.铺前(根据跑道具体长宽度，进行每条跑道)
- 6.确定日期(避免长期下雨天气，确保跑道工程质量)
- 7.正式施工(铺涂底胶>铺设跑道卷材>跑道卷材粘接>卷材表面压制>端口裁接)
- 8.排水沟处理(布置排水系统)塑胶跑道施工
- 9.清理场地(为了下一步画线做准备)
- 10.画线(清晰的标记每条跑道尺寸)