

真金板设备 华能保温 衡阳真金板

产品名称	真金板设备 华能保温 衡阳真金板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

真金板施工工艺

1、粘帖式保温系统施工

(1)、施工前应彻底清楚基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等；施工前一日应浇水充分湿润基层墙体；粘帖前确认体上无液态水；清除保温板表面浮灰、松散砂粒等。

(2)、在外门窗洞口、伸缩缝、装饰线、外墙阴阳角等处挂垂直基准控制线、水平控制基线，控制粘帖的垂直度和平整度并确保粘帖保温板横平竖直。

(3)、需安装托架时，可采用化学锚栓等安装型钢托架，并保证托架水平。

(4)、
施工时优先选用主规格保温板（尺寸一般600mm * 600mm），辅助规格或格局不规则处现场裁剪。

(5)、按规定的配合比配制粘帖砂浆，随用随配，并注意防晒、避风，砂浆存放时间超过2h。

(6)、粘帖宜满粘。粘帖砂浆压实厚度约为8mm，四边砂浆要饱满，侧面不得涂抹粘帖砂浆。

(7)、粘帖应分段自上而下沿水平方向横向铺贴，每排版应错缝（竖缝）1/2板长，局部小错缝不得小于100。相邻板材之间互相靠近，衡阳真金板，对齐，板缝距 2mm；墙角处应交错互锁。

(8)、粘帖时应将保温板用力压实，并可用橡皮锤轻轻敲打并揉搓，保证水泥浆、界面剂与保温板表面充分接触。揉搓同时调整板面高度、平整度和位置。粘帖第二层时，应用水泥砂浆将第1层粘帖缝灌满，挤出的砂浆应立即刮掉。

(9)、非主规格板材可用手持式电动切割机切割出所需尺寸，尺寸允许偏差为±2mm。切割好的保温板应除尘防污。

(10)、施工时及时施工和7d内，进行必要的遮蔽保护应防止雨水冲刷及烈日暴晒；冬季施工应按相关标准采取防冻措施；当室外环境温度高于3℃或低于0℃，不得施工。粘帖好的保温板应采用临时支撑或固定措施，12小时后方可除去。粘帖后定时浇水养护。

2、真金保温板系统抹面

(1)、进行抹面的发泡陶瓷保温板表面需进行清洁处理。

(2)、抹面砂浆必须压实，厚度不超过20mm，单层厚度不超过12mm，不得空鼓。

(3)、施工时及施工后7d内，应进行遮蔽保护，防止雨水冲刷及烈日暴晒，冬季应遮盖防冻。室外环境温度高于3℃或低于0℃，真金板保温板，不得施工。

火灾对于人类的危害是巨大的，每年全国都有很多地方因为火灾的问题受到了严重的损失，所以在建筑领域，人们在施工的时候就考虑到了预防火灾的问题，所以选择材料都会倾向于具有防火功能的材料，不过虽然很多材料打着防火的旗号，但是真正防火的性能却不好，而真金板就不会出现这样的问题。主要还是与它的材质构成有很大的关系。因为它使用了高分子技术，真金保温板，这在我国是很有名的，也可以保证防火的效果。

真金板是一种新兴的用于建筑之中的特殊板材，它与其他的板材一样被嵌入建筑的构架之中，不过不同的是真金板具有一定防火的功能。很多对于它不了解的人会对它的防火性有所怀疑。那么，真金板的防火效果究竟怎么样呢？

真金板作为一种专业的、针对火灾灾难所研发的、用于人们生活的建筑中的板材，实际上它的防火性是它大的特色。

真金板所采用的材质是比较特殊的，真金板设备，具有一般板材的坚固性与稳定性的同时，有专业的技术植入能够耐高温防止火焰灼烧的材质，让真金板拥有了一定的防火性。把它嵌入建筑中能够在火灾生起的时候有效地组织火焰的蔓延，帮助人们解决火灾中遇到的问题。所以，真金板在人们生活中的应用是很广泛的，它的防火性也是较高的。

真金板设备-华能保温(在线咨询)-衡阳真金板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能保温——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市高新区马厂湖镇东工业三路西侧山东华能保温材料有限公司，联系人：穆振奎。