

中央空调系统设计 特美悦中央新风系统 靖安县中央空调

产品名称	中央空调系统设计 特美悦中央新风系统 靖安县中央空调
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

中央空调的安装验收步骤有哪些

1. 内机安装

内机在安装时离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振;同时内机必须吊装在水平位置，安装后需要用专用工具测量，检测机器是否水平。

2. 冷媒铜管的安装

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接，中央空调专卖店，不存在铜管与铜管焊接;在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，中央空调系统设计，保持铜管内清洁。

3. 充氮保压

焊接完成后必须对铜管进行压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时。如果测试过程中压力表有下降，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位，所有压力表在常规24小时保压后不做拆除，保持到外机通电测试前才拆除，充分保证冷媒系统的安全运行。

4. 冷凝水管的安装

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏，至少保持1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后，就近落地，最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

5. 安装外机

外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常。

6. 抽真空

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，保持管内干燥、无水分，否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶，严重的会造成设备损坏。

7. 充填冷媒

上述工作完成后，就可以开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，开机测试并检测压力，适当进行补充，直至调试完成，达到理想工作状态后即可。

8. 风口测量安装

回风口：通常回风口会与检修口安装在一起，风口尺寸必须与内机回风口吻合，不能出现错位情况，这样才可以达到回风量，并保证有足够的维修空间。

在意大利科莫湖畔举办的A design award

2016-17年度设计大奖颁奖仪式上，大金空调的“ AIRnemone空气葵 ”艺术装置，经过173名世界设计师、杰出学者共同组成当今极具影响力评审团的层层审核，从全球2万多个参赛作品中脱颖而出，最终荣获室内空间和装置“ Silver ”银奖。

国际设计赛事——A ' design

Award设计大奖赛是目前世界上知名的全球的国际设计比赛，被誉为欧洲设计界的奥斯卡，也是被国际平面设计协会ICOGRADA、欧洲设计协会BEDA、国际工业设计协会ICSID所认可的赛事。大奖面向全球各个创意领域的个人和公司征集作品，希望评选出的理念、产品及服务。

获得本次A ' design

Award设计银奖的“ AIRnemone空气葵 ”，是大金空调联合理想家杂志特邀国际知名设计师徐佑荣Kevin

Chu先生以及太太Giulia Di

Bonaventura，倾力打造。结合大金空调的核心动力“ 涡轮压缩机 ”的意象造型为创作源泉，用蓝白流苏将“ 小丑鱼 ”最爱的“ 海葵 ”搬到时尚的地标——新天地，让来往路人们一同体验着简单愉悦的互动。（本次装置使用环保可反复循环材料，整体周长为80米超长流苏组成）

浅谈商业中央空调安装注意事项

冷媒运行情况是直接决定中央空调的使用效果，所以冷媒铜管的好坏至关重要。选用冷媒铜管要注意管内压力，因此对铜管壁厚度有一定要求。

风口对中央空调的影响也至关重要。常见风口有两种材料：一种是ABS风口，另一种是铝合金风口。

两种风口各有利弊。ABS风口采用ABS工程材料制作，靖安县中央空调，不容易结露。但该材料易胀冷缩，使用过程可能会发出吱吱声。给商场添加噪音。第二种风口铝合金风口，它的优点是不易变形变色。但是铝合金的热传递速度非常快，在夏天使用过程中，容易结露。严重的会有水滴产生。两种风口各有其特点，商场可根据自己的需求来挑选。

水管的选材：水系统安装还应考虑水管的选材，抗压耐温能力是否好。是否影响水质，一般只要选择国内成熟品牌，水管的性能都会过关。

中央空调系统设计-特美悦中央新风系统-靖安县中央空调由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。南昌特美悦暖通技术有限公司（www.temeiyue.com）是江西南昌,中央空调的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在特美悦舒适家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创特美悦舒适家更加美好的未来。