

钢结构雨篷特点 钢结构雨篷 苏州市中伟装饰

产品名称	钢结构雨篷特点 钢结构雨篷 苏州市中伟装饰
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

产品详情

(2)质量控制(事中控制)：确保每个注入胶水的孔干净。挤胶时从先注满孔底后慢慢提出注入至孔容积的2/3。以挤出孔底孔内空气。增加延长管时搭接要紧，请勿将延长管落入孔内。植化锚操作时间应满足表的要求。7、固化及受力(事后质量控制)：(1)植化锚时应在规定时间内操作完成。(2)固化时间应不小于表要求时间。(3)达到以上固化时间后化锚可以开始受力和作其它操作。

一、安装前准备及人员安排：安装现场的准备工作:根据项目部施工计划要求，在钢结构安装前，钢结构雨篷，必须对现场进行测量、勘探。主要掌握以下情况：现场道路及车间安装场地是否具备车辆进出条件。现场环境是否具备构件堆放要求。复核安装定位使用的轴线控制点和测量标高的基准点。检查混凝土柱的强度是否达到设计要求。预埋铁件、锚杆螺栓几何尺寸是否满足图纸要求。偏差是否符合GB50205-2001规定。与其它工种配合是否存在障碍。安装中所需电源是否到位。施工人员的现场辅助设备是否符合标准。施工人员组成。

玻璃雨棚施工方案：1)加工准备及下料 测量放线 预埋件安装处理 悬挂臂安装焊接 校准检验 连接受力拉索 不锈钢玻璃爪安装焊接 防锈喷漆处理 夹胶玻璃加工制作安装 调整检验 上下打胶 修补检验 玻璃清洗 清理现场 竣工验收。2)施工工艺及施工要点:(1)加工准备及下料：按照施工图放

样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，钢结构雨篷厂家，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。

钢结构雨篷特点-钢结构雨篷-苏州市中伟装饰(查看)由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。“制造销售铝合金门窗,整体阳台窗,刚才,遮阳材料”就选苏州市中伟建筑装饰材料有限公司(www.zw-zs1688.com)，公司位于：江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区，多年来，中伟装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中伟装饰期待成为您的长期合作伙伴！