

河源医院污水处理设备

产品名称	河源医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

河源医院污水处理设备

(1) 施工准备

采用32.5级普通硅酸盐水泥；采用粗砂或中砂，砂使用前要过筛；磨光花岗石须按设计图纸要求的规范备料。办理好结构验收和隐预检手续；磨光花岗石进场后应堆放于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺、配花、编号，以备正式铺贴时按号取用。

(2) 挂贴花岗岩

基体的检验和处理：

石材挂贴施工前，必须对装饰部位的结构施工质量进行细致的实测实量和必要的处理，以保证装饰施工质量符合业主要求。其主要内容包括以下几点：

几何尺寸的检验：根据设计图纸并结合石材施工大样图，认真核实结构的实际偏差。墙面检查其垂直、平整情况。对墙体结合面的处理：采用灌浆施工要求施工单位对光滑的砼基层结合面进行凿毛处理或涂刷界面剂，以增强砂浆与基层的粘结力。

石材的检验：

石材进场拆包后，挑出破碎、变色、局部缺棱掉角者应另行堆放。对符合外观要求的进行边角垂直测量、平整度检验、裂纹和棱角缺陷检查。

石材的安装：

- a、基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，弹出垂直线。亦可根据需要弹出石材的位置线和分块线；
- b、挂线：按图纸要求，用经纬仪打Hj大角两个而的竖向控制线，在大角上下两端固定挂线的角钢，用钢丝挂竖向控制线，并在控制线的上下作出标记；
- c、支底层石材托架，放置底层石材，调节并暂时固定；
- d、结构打孔，插固定螺栓，镶不锈钢固定件；
- e、用嵌缝胶嵌入下层石材的上孔，插连接钢针，嵌上层石材下孔；
- f、临时固定上层石材，钻孔、插膨胀螺栓，镶不锈钢固定件。重复工序(e)和(f)直至完成全部石材安装。后镶顶层石材；
- g、清理饰面石材，贴防污胶条、嵌缝，刷罩面涂料。

协和医院废水处理设备厂家 质量要求：

- a、石材表面要洁净平整，颜色均匀，分格缝宽度一致，横平竖直，大角通顺；
- b、连接件与基层、与石材要牢靠固定；
- c、石材经过挑选，无裂缝，无风化，无隐伤，无破损；
- d、石材干挂检查项目和允许偏差。

常规深度处理工艺

常规深度处理工艺为混凝（化学除磷）、沉淀（澄清、气浮）、过滤、消毒工艺，根据常用工艺，本着技术成熟、运行稳定、管理方便、节省占地等原则，深度处理工艺流程选择为高效混凝沉淀池+滤池。

工艺原理：二级出水经提升泵房提升后，进入机械加速澄清池（高效混凝沉淀池）进行混凝和沉淀分离，随后进入气水反冲洗滤池，滤后水消毒后可达标排放。

机械加速澄清池属泥渣循环型澄清池，是集混合、絮凝、沉淀于一体的构筑物，其特点是利用机械搅拌的提升力作用来完成泥渣回流和接触反应，生产能力高，处理效果好，可去除二级处理出水中剩余的胶体、悬浮颗粒、COD_{Cr}等污染物，降低水中溶解性磷酸盐、钙、镁离子和某些重金属浓度。