

山东环润 钢塑土工格栅厂家直销 质优价廉 钢塑格栅 欢迎来电咨询

产品名称	山东环润 钢塑土工格栅厂家直销 质优价廉 钢塑格栅 欢迎来电咨询
公司名称	山东环润工程材料有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	品牌:山东环润 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处新镇村
联系电话	15550857180

产品详情

当土工格栅应用于软基处理时，在依据地质状况确定加铺格栅的位置和层数的同时，还应根据路基填土高度确定土工格栅的设计强度。

当填土高度大于4m时，土工格栅满足行业标准的要求即可，纵横向拉力应不小于20kN/m

当填土高度在3-4m之间时，土工格栅纵横向拉力不小于40kN/m

当填土高度小于3m时，土工格栅纵横向拉力不小于50 kN/m，伸长率小于4%，建议采用GSZ60-60型土工格栅当土工格栅用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40kN/m的土工格栅，宜采用GSZ60-60型土工格栅

当用于旧路加宽新旧路结合部位时，借鉴沈大高速公路扩建使用格栅的方法:凡填高大于3米的路基，在距路基封顶20cm处加铺钢塑复合格栅，采用纵向(垂直路线方向)拉力大于或等于60kN/m，横向(平行路线方向)拉力大于或等于20kN/m的钢塑复合格栅，伸长率 4%。

施工方法

- 1、土工格栅的铺设面应较为平整，铺设层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺设层划出白线或挂线，即可开始铺设，然后用U型钉固定格栅的端部(每米宽用钉4根，均匀距离固定)。
- 2、固定好格栅端部后，用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。

3、接铺:以卷长为单位作为铺设的段长，应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺设质量，然后接着铺设下一段。