

重庆透气型塑胶跑道

产品名称	重庆透气型塑胶跑道
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	60.00/平方
规格参数	明辉体育:新国标
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

产品详情

重庆透气型塑胶跑道特色：透气型跑道又称渗水型跑道，因其具有杰出的透气透水功能而被多雨水区域广泛的采用。透气型跑道即具有一般跑道的长处和功能，又成本低价，成为现在塑胶跑道面层的主流产品之一。 施工过程：用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥根底。在底涂未固化之前，将单组分胶水与橡胶颗粒按规则份额配比，用拌和机充沛拌和，运至摊铺地址，用摊铺机按规则厚度进行摊铺；固化后，即成为弹性层。用透气型喷面胶与EPDM胶粒、EPDM胶粉按规则份额配比，拌和均匀，倒入专用喷涂机中，按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，现在遍及运用的色彩为赤色和绿色。 维护保养：透气型塑胶跑道，合适一般运动鞋、练习鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。透气型塑胶跑道上制止全部车辆行进，塑胶跑道上防止机械剧烈冲击和冲突。透气型塑胶跑道边际应加维护，不得恣意剥动，如发现损坏应及时修补。透气型塑胶跑道防止触摸有机溶剂、化学物品。保持清洁，能够用水冲刷，粘上油污可用10百分之氨水或洗涤剂擦拭洁净。制止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。不同的塑胶跑道材料在施工流程和工艺上有着明显不同，下面小编就透气、透水型塑胶跑道在运动场地施工的方法做下汇总介绍。 工艺简图1、基层处理风化料垫层混凝土垫层清扫场地；2、混凝土面层清理底涂涂刷；3、橡胶颗粒混合搅拌底层摊铺固化面层配料混合搅拌面层喷涂；4、测量画线检测点线竣工。 工程做法（由下而上） 1、基层处理：对原基层进行整平压实处理，素土压实系数应在95%以上；2、200mm厚（压实厚度）风化料掺加6%水泥：按图纸要求找好坡度，采用化风料掺加6%水泥均匀拌匀后（风化料中泥土含量须小于3%），采用平地机摊铺。当平地机平整不到的地方需以人工找平，并用平板震动器震实，在边沿处应宽铺20—30cm，确保边沿处压路机能充分压实。碾压以“先慢后快,先轻后重”为原则，，碾压过程中要随压随洒水，一直碾压到要求的密实度为止。当碾压合格后，盖上草帘或毛毡洒水养护，养护时间不少于7天。待风化料垫层干透后，方可浇筑混凝土垫层 3、150mm厚C25混凝土：C25混凝土配比（重量比：水泥410kg、砂668kg、石子1137kg、水205kg/m³；体积比：水泥1、砂1.63、石子2.77、水0.5），浇筑混凝土时振捣一定要密实，不要在混凝土表面抛洒水泥灰收光，应在原浆上振动收光。混凝土浇筑完成终凝后要用草帘或毛毡覆盖，加强洒水养护，时间不少于10天（洒水次数根据气候而定）。横向每6米设一道伸缩缝（或预留伸缩缝），防止混凝土受温度影响而变形。 4、镶嵌跑道外沿界石：按图纸要求的材质和规格镶嵌跑道外沿界石，界石顶部与塑胶面层的高度应在30—50mm范围内。 5、13mm厚透气性塑胶面层：铺设塑胶面层之前要确保混凝土垫层干透并对混凝土地面进行清理，如地面有凸出物须铲除磨平，灰尘需完全清除。雨天绝对不可进行施工，晴天时要采用1平方米见方的防水卷材覆盖于混凝土基础表面上进行检验，待1—2小时掀开卷材观察混凝土表面是否潮湿，若有潮湿现象则不可施工，待晾晒干透后方可进行下一道工序。 6、划线：按照现行的田径场地设施标准准确测量出跑道线的位置，然后用专用漆划线。