济南地坪漆厂家 环氧地坪漆厂家 广东丰硕

产品名称	济南地坪漆厂家 环氧地坪漆厂家 广东丰硕
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧彩砂地坪需要罩光吗？

广东丰硕涂料有限公司是一家环氧地坪漆研发与生产厂家，地坪漆生产厂家，已经有10多年的历史，近几年行业往环保方向发展，我们公司已经转向了研发与生产水性环氧地坪漆为主，这是一个绿色环保产品，而我们公司生产的粤丰硕水性环氧彩砂地坪的耐磨度和硬度和光泽度已经达到油性的标准，正常使用不用罩光，如果想要更耐磨则可以去罩光，但是加了罩光层会影响他的光泽度和增加成本，所以要看客户如何去选择。

粤丰硕水性环氧地坪漆面涂是如何施工的

面涂施工：

1、平涂和防滑面漆组合配比4:1，自流平和防静电面漆组合配比是4:1，打开面漆和固化剂后先搅拌均匀再用称按照比例用量调配(如果已经配比好的可不用称量)；

2、调配好后将材料搅拌均匀，调配时搅拌2～3分钟左右，环氧地坪漆厂家，混合后的材料要在15～20分钟内刷完，接口要在13分钟内接着涂刮以免影响效果；

3、面涂基本上是用滚涂施工，所以要先用刷子刷边角等比较复杂的的地面；

4、平涂用滚筒大面积滚涂施工(参考用量0.15～0.18kg/㎡)，自流平要刮涂施工(参考用量0.7～0.8kg/㎡)，防滑地坪要边刮边滚涂施工(参考用量0.3～0.4kg/㎡)，防静电自流平要刮涂施工(参考用量0.6～0.7kg/㎡)；

5、施工完成等干透后再做面涂，常温25摄氏度温度表面干燥时间大概在8至12小时，一般施工完成24小时后可行人，7天后可行车、拖地洗地，济南地坪漆厂家，如遇特殊天气则按实地情况而定，如潮湿天气、低温天气等。

在做环氧地坪漆的过程中经常会遇到各种各样的地面情况，这样就会出现各种的问题，工业地坪漆厂家，其中有客户反映地面粗糙做环氧底涂刷三遍都盖不住，如果地面过于粗糙使用的又是油性环氧地坪漆的话确实会出现这个情况，而如果使用粤丰硕的水性环氧地坪底漆来做底涂的话，针对这种地面在施工过程中不要加水，因为我们的材料是高固含的，不加水更有利于密封固化地面，成膜率高，不会出现说油性材料盖不住的情况。如果地面好的话就可以适当加水施工了！

济南地坪漆厂家-环氧地坪漆厂家-广东丰硕(诚信商家)由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司（www.gdfengsuo.com/）位于广东清远高新开发区台湾工业园内。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前广东丰硕在环氧树脂中享有良好的声誉。广东丰硕取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广东丰硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。