

广西鸿升透水压花地坪、环氧树脂、坡道防滑地坪

产品名称	广西鸿升透水压花地坪、环氧树脂、坡道防滑地坪
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	22.00/平方
规格参数	品牌:硅晶彩 产地:广西 属性:抗压、耐酸耐碱
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4) 幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

广西鸿升透水地坪漆工艺：环氧透水地坪施工就找迪卡建材，基面处理：基面处理不是简单的“铲一铲，扫一扫，去除灰尘”，而是去除浮层及污物，提高地面整体平整度，获得均一的粗糙表面以利于涂层附着。科学的地坪涂装十分重视基材处理，并采用专业的处理机械进行处理。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，小面积的油漆剥落，可先用细砂纸打磨，然后抹上腻子，刷上底漆，再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去，重新涂刷。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，平整度检验：用2米靠尺检查，允许空间不大于3mm，地面平整。附着力（粘结强度）检测：通过画格法（将对面层造成破损）：用尖锐刻刀划4mm间距的方格，贴上胶纸后撕掉，漆膜无脱落为0级。保证漆膜附着力为0级。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。机修工具尽量避免砸落地面。如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，在混凝土浇筑的地方，如不敷设防水薄膜，则应洒水使地基处于湿润状态。水泥面层应与混凝土一起浇筑，并直接用机具加压抹光，抹光时不得洒放石灰（非常重要！）面层完活后，需要干燥、保养4周（冬季可缩短至20天），其中洒水养护时间，要求保持面层湿润至少14天（冬季可缩短至5天左右）。环氧地坪施工时，经测定基础含水量下降至6%以内方可施工。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，环氧树脂地坪缩孔问题：缩孔是环氧树脂地坪施工中常见问题之一，其导致地坪表面出现缺陷，使地面美观度和实用性大打折扣。环氧树脂地坪产生缩孔主要由于温度变化导致表面张力不均，流体从低表面张力处流向高表面张力处，从而形成凹陷。解决措施：减少地坪缩孔重点在于设计适应性强的涂料生产配方、控制涂料制造工艺、加强涂料原料检测。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，施工人员应严格按每一步施工公共执行，发现有异样应找出原因并记录防止再发生，如不能解决应立即向技术人员汇报。环氧透水地坪施工就找迪卡建材，施工工艺：环氧自流平地坪施工工艺分为基层处理、涂刷封闭底漆、刮涂中层漆，最后进行自流平环氧面漆镟涂。基层处理要保证地面的强度，表面干净、无松动物质、无空鼓，地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查，允许偏差不大于4mm，且含水率要低于6%。