加油站防雷检测多少钱 加油站防雷检测 超音速防雷设施检测

产品名称	加油站防雷检测多少钱 加油站防雷检测 超音速防雷设施检测
公司名称	云南超音速检测技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部30栋2楼
联系电话	17387191387 17387191387

产品详情

建筑物主体结构完工时的检测

1.裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时，检测内容包括：避雷带、网的类型和焊接质量；引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；引下线的规格、数量、位置、间距；避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。

2.转换层防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时，检测内容包括：引下线的规格、数量、位置、间距；引下线与圈梁连接点间的焊接标准；

3.顶层防雷装置设置完毕但未浇灌混凝土时，检测内容包括：引下线的规格、数量、位置、间距；引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；避雷带、网的类型和质量；避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

建筑物防雷检测

雷电放电电压高、时间短，整个过程伴随多种物理效应，加油站防雷检测服务，如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等，这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行，甚至危及工作人员的安全。2008年10月1日实施的《建筑物防雷装置检测技术规范》系统地规定了建筑物防雷装置检测工作技术要求和工作流程，标准的制定与实施将更好地规范建筑物防雷装置检测，提高我国雷电灾

害防御能力。但实际情况千差万别，不能一概而论。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，加油站防雷检测多少钱，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，加油站防雷检测，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

接地电阻检测

（1）伏安法检测。在测定电阻时须先估计电流的大小，选出适当截面的绝缘导线，在预备试验时可利用可变电阻r调整电流，当正式测定时，则将可变电阻短路，加油站防雷检测技术，由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。

（2）测量仪检测法。单钳口接地电阻测试仪是当前较为热门的一种地阻测试仪。由于仪器体积小巧，操作又十分简便，因此不失为检测接地装置好坏理想的仪器。该仪器适用于输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

加油站防雷检测多少钱-加油站防雷检测-超音速防雷设施检测由云南超音速检测技术服务有限公司提供。云南超音速检测技术服务有限公司（www.yncysjc.com）为客户提供“防雷检测，电气检测，各项建筑工程检测”等业务，公司拥有“超音速检测技术”等品牌。专注于防雷避雷产品等行业，在云南 昆明有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：王总。