

钢结构网架厂轻钢结构工程专业钢结构生产加工钢结构屋面

产品名称	钢结构网架厂轻钢结构工程专业钢结构生产加工钢结构屋面
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:七子钢构 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

产品详情

钢结构网架施工现场架设钢管脚手架常见问题

钢结构网架工程施工架设的各种钢管架务必定编重点工地施工安全施工部署并开展专业的设计方案测算，在工作中应遵循本规程第七章的相关要求。

架设便携式钢管脚手架实际操作服务平台，钢管脚手架立柱应电焊焊接在圆钢上，距圆钢面200mm处务必设竖向和横着扫地杆。钢管脚手架斜撑及楼梯平台、工作层附近安全防护及脚手架铺装等应合乎本规程第七章的相关要求。

便携式钢管脚手架在拖移时务必遵循重点工地施工安全施工部署的要求。

钢管脚手架每一次拖移时需有专职人员指引，专职人员观察，先试拖1~1m后，对铁架子形变状况开展查验，确定无形变后才可宣布拖移。拖移定位后解决钢管脚手架的形变情况开展全方位查验，确定无形变后才可应用。

球形网架钢螺栓球、构件等砣构件，应分次吊运到钢管脚手架服务平台上。不可一次大批集中化堆积在铁架子服务平台上，应保证随安装、随吊运。

钢管脚手架服务平台上实际操作工作人员应尽量避免，工作时不可多的人集中化在钢管脚手架的一个跨度内。

在球形网架体上安装钢螺栓球及构件的工作工作人员应应用保险带，保险带应挂在坚固的构造上，安装工作人员务必配电工工具包和专用工具挂勾。

球形网架定位拖移或顶进工作时，全部机器设备应固定不动坚固，实际操作部位应设定坚固的作业平台，并应设定走动护栏或防护栏杆。拖移或顶进工作时，球形网架上不可有些人滞留。