

# 模块建房农村三层自建房农村自建别墅

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 模块建房农村三层自建房农村自建别墅                           |
| 公司名称 | 河北德卓建筑装饰工程有限公司                              |
| 价格   | 850.00/平方米                                  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路1588号未来金融港3栋1层106室商用（注册地址） |
| 联系电话 | 13171688150                                 |

## 产品详情

### EPS模块建房的施工流程

#### 1、底层处理

在进行全部EPS模块建房工程之前，咱们必定要收拾好墙面上的尘埃、油渍等尘垢。除此以外，还应当将外墙外表胀模的地方剔平，然后低处运用契合规范的水泥砂浆采用分层的办法补平。

#### 2、毛面处理

在外墙的面孔洞处应当堵严，然后在混凝土基面上运用界面剂采纳有关的毛面处理。对于EPS模块建房流程，底层应当先洒水湿润，再抹灰施工。

#### 3、砂浆拌和

对于外墙旁边运用的保温砂浆拌和程序，应当挑选契合规范以及要求的机械拌和。通常不相同种类的砂浆拌和时间都不相同，通常坚持在5~6分钟左右。原材料都是随拌随用，尽量在3个小时内用完。

#### 4、粉刷、压光

粉刷、压光程序应当留意，EPS模块建房之前应当按保温层规划厚度做灰饼，只需等其彻底契合强度要求后，才开始抹外墙保温砂浆。EPS模块建房必定要采纳分层施工的办法。

以上是EPS模块建房的施工流程，了解更详细的敬请的来咨询我们的电话吧!