

# 模块建房农村自建房成本自建别墅价格

产品名称	模块建房农村自建房成本自建别墅价格
公司名称	河北德卓建筑装饰工程有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路1588号未来金融港3栋1层106室商用（注册地址）
联系电话	13171688150

## 产品详情

模块建房的施工工序：

- 1、打地基的时候和红砖盖房子都差不多，都是首先根据地基线路挖槽，并在沟槽内放置钢筋笼，钢筋笼放置固定好后开始进行浇筑混凝土，下一步是等到混凝土稳定后再进行回填土并夯实。
- 2、与传统地基基础不同的是，施工前要事先根据标记在混凝土梁上用电钻打孔，这样做的好处就是可以植入竖向钢筋来支撑模块固定和增加墙体结构稳定性。
- 3、模块内除了竖向钢筋外都是有钢筋笼的，而且每一根竖向钢筋都会穿过基础钢筋笼的，这样做的优点就是能使每一根竖向钢筋在浇筑混凝土的时候都能与钢筋笼粘合在一起，使其发挥比较大的作用。
- 4、除了竖向钢筋，在每搭建一层模块后会在竖向钢筋间穿插入横向钢筋，增加墙体的抗剪力功能，让结构更加稳定牢固。
- 5、有钢筋布置工作都准备好后，就开始对模板内侧进行浇筑混凝土，浇筑混凝土的过程中要一边浇筑一边用震动棒震动，这样便于混凝土完全沉降并与竖向钢筋充分结合形成一体，进而增加整个墙体的强度与抗震能力。