

# 通风管道安装 金华通风管道 就选择力创通风

产品名称	通风管道安装 金华通风管道 就选择力创通风
公司名称	杭州萧山力创通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区萧山经济开发区
联系电话	18368889961

## 产品详情

风管的安装以规范为准。系统安装严格按施工程序进行，不得颠倒。

(1) 风管按实测尺寸制作后按本建筑工程和系统编号，防止运输和安装产生差错，并按设计图纸或实测草图对风管、管件等部件进行预组合，以便检查其规格和数量是否相符，如发现有遗漏或质量不符和要求时，应要求厂家返工补作。

(2) 风管及部件安装前，进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符，如果不符，则立即向建设单位及设计院提出，以便修改。将在制作车间加工好的支(吊)架、风管及部件运至施工现场进行预组合。

### (3) 风管支、吊架的施工

风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，埋入部分应去除油污，不得涂漆，以保证结合牢固。

吊架的吊杆应平直，螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接，通风管道加工厂，搭接长度不少于吊杆直径的6倍，并在两侧焊接。

支、吊架上的螺孔采用机械加工，不得用电焊开孔。

支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门处，且不直接固定在法兰上。

支、吊架间距应符合以下规定：风管水平安装，通风管道加工，直径或长边尺寸小于400mm，间距不大于4m；大于或等于400mm，间距不大于3mm。风管垂直安装，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。

(4) 风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不装设在墙或楼板内。

(5) 风管连接法兰垫片采用软橡胶板，厚度为3mm。垫料不突入风管内，以免增大阻力，减少风管的有效截面积，并形成涡流，增加风管的积尘。尽量减少法兰垫片的接头。

(6) 水平安装后的风管的不水平度的允许偏差为每米不大于3mm；总偏差不大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不大于2mm；总偏差不大于20mm。

(7) 风管安装采用膨胀螺栓固定方式。当风管大边大于400mm时，吊、支架间距不超过4m。

(8) 对风口的外露表面部分，通风管道安装，与室内线条平行，避免用螺栓固定风口表面

## 联体调试

1) 在风机试运转合格并填写有关记录后，还应进行风口、防火阀、调节阀、密闭阀的联体调试，并对系统中的风口参数：风量、风压用风速仪进行测试，并根据设计要求启闭有关阀门进行反复调试直至达到有关设计要求。

2) 在调试达到设计要求后还应进行联体不间断72小时运转，在各系统均正常工作，各参数值不变情况下可作竣工验收准备并作好有关记录。

对于人员流动较大的商场、写字楼等场所，金华通风管道，不论空调系统使用运行与否，均应当保证室内通风换气；并且，每天下班后，新风与排风系统应当继续运行1小时，进行通风换气，以保证室内空气清新。

注1：大型公共场所一般采用中央空调+新风系统数据联网智能操控，360°立体循环风保证大空间内洁净新风。上下班前可位运行快速通风换气，上班期间可中低档位保证工作质量和环境舒适度。

通风管道安装-金华通风管道-就选择力创通风(查看)由杭州萧山力创通风设备厂提供。杭州萧山力创通风设备厂(www.xscltf.cn)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，力创通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓久山。