

空中玻璃漂流厂家 星灿银河滑道 玻璃漂流

产品名称	空中玻璃漂流厂家 星灿银河滑道 玻璃漂流
公司名称	乳源瑶族自治县星灿银河滑道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省韶关市乳源县乳城镇环城西路城内街3号
联系电话	18937513115

产品详情

滑道施工介绍滑道工程有哪些检测方式

水滑道施工不知道大家对其了解多少.在滑道工程在施工中,每一道工序都充满了危险性,每个项目的施工现场都必须采取不同的监控方式,实时跟进,防范未然,以消除隐患.所以,今天水滑道施工厂家来给大家说说,滑道工程有哪些检测方式

滑道施工主要是检测和监控支架的稳定性,采用肉眼观测和全站仪测量.确保每一个锚固点的钢构件无变形、无较大位移(1cm以内),防护和支架钢管如有变形,及时进行跟换

检测崖壁和边坡稳定性,在崖壁顶每5米设置一个沉降位移观测点进行监测.每天进行三次检测,汇总每次测量数据,及时汇总分析,如果超出警戒值,暂停滑道施工,排除隐患

浅谈水滑道施工的类型有哪些

近年来,我国的旅游业发展迅速,特别是在夏季,越来越多的人愿意体验亲水项目,受人欢迎的就是景区水滑道施工了。水滑道施工厂家认为漂流主要分两种,一个是自然河流的大型生态漂流,另一种则是水滑道滑槽试漂流。且不论工艺是水泥浇筑还是玻璃钢或是玻璃的,单从漂流形式上区分,:

一是,水滑道漂流,根据大型生态漂流的体验感,而设计升级而来的。水滑道施工厂家依据地势修建漂流槽,槽内水深约20公分,水在漂流槽中托船顺流而下,速度可控,刺激与安全兼得。在景区水滑道施工设计上我们可以做到游客在漂流过程中基本不湿衣物。

玻璃漂流施工安全问题如何保障

在玻璃漂流施工工程中，绑扎钢筋是必不可少的环节，当玻璃漂流施工基础混凝土达到百分之五十的强度后，就要钢筋绑扎。滑道施工中，只有钢筋骨架检查合格后，才能开始进行支模板滑道施工。支模板对滑道修建起到基础作用，因此不容忽视。在混凝土浇筑过程中需要有玻璃漂流施工队对模板进行检测。为了确保玻璃漂流施工结构的整体功能，混凝土要连续浇筑，浇筑完成后，要经过人工洒水进行养护，防止混凝土失水，产生裂缝。除此之外，拆模工序要在混凝土强度达到高时，才能拆除模板。