

# 塑料路沿石模具基础测量

产品名称	塑料路沿石模具基础测量
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	24.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市清苑区阎庄乡大吕庄村
联系电话	17325538666 13513327706

## 产品详情

塑料路沿石模具基础测量 保定鑫鑫建材模具厂

保定鑫鑫建材模具厂专业定制塑料路沿石模具。路沿石基础的高程决定了路沿石的高程，因此，测量员测量放样时应该严格按照图纸的要求放样。否则，高程过高会导致路沿石无法满足设计要求,过低则会因水泥砂浆过厚引发路缘石下沉。同时,也要保证路沿石基础的顺直度,方便路缘石的安装。

基础打完后，测量员需要在路沿石基础上重新放样路沿石的中桩和高程桩，每隔10~20m一个桩位放出,要求满足设计高程与顺直度。测量员要将树穴位置放正确,要求道路两边树穴对齐，树穴之间的间距相等,同时，避免路灯、收水井等与树穴相冲突。