

寿光通达建材 钢筋混凝土检查井销售 威海钢筋混凝土检查井

产品名称	寿光通达建材 钢筋混凝土检查井销售 威海钢筋混凝土检查井
公司名称	寿光通达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇西方吕工业园
联系电话	15762596655

产品详情

安装检查井后，由于检查井井筒周边基础处理是薄弱环节，加之检查井周边沥青路面是二次摊铺的，往往碾压效果较差，钢筋混凝土检查井厂家，时间一长容易使井周沥青路面沉陷，检查井厂家，形成凹形的“肚脐眼”，影响路面平顺度和美观，尤其影响乘车舒适性。而且采取机械摊铺时，由于检查井的临时安装影响摊铺和碾压操作。采用预制钢筋混凝土检查井井圈，将检查井井座固定在井圈上，使检查井周边路面与整个车行道路面一次形成，则能有效避免其检查井周边路面沉陷和破损等病害！

水泥检查井安装施工的下管方式的选择，当管径较大、重量较大时，一般采用机械下管;但在不具备下管机械的现场，可现场条件不允许时，可采用人工下管。水泥检查井下管时应谨慎操作，保证人身安全。操作前，必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真检查。机械下管时，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，预制检查井厂家，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。检查井井底基础的处理要求：在处理检查井的基底是，需要按照规范的要求检查平整度、高程、压实度、地基等。地基承载力要达到要求标准。而对于垫层，则要控制好水平和高程。当这一切都处理好之后就可以进行检查井各部件的吊装及拼装工作了。

水泥检查井安装施工的下管方式的选择，威海钢筋混凝土检查井，当管径较大、重量较大时，一般采用机械下管;但在不具备下管机械的现场，可现场条件不允许时，可采用人工下管。水泥检查井下管时应谨慎操作，保证人身安全。操作前，必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真检查。机械下管时，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

预制检查井的施工方法。

1、地基承载力不小于100kg/m²，井底下铺100mm厚碎石层。

2、本产品形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，应在与检查井相接的节管道上设柔性接口。

3、接入预制检查各管道为管顶平接，接入干线时的高程差由支线井调节，预制检查井的雨水支管接入预留孔，由生产厂家按施工要求制作。

4、井筒由井圈和7种不同高度的调节块组成，以满足不同覆土厚度要求。直径为 700，钢筋混凝土检查井质量，圆形井和矩形井的井筒相同。

5、预制检查井与管道接口接触面均应"凿毛"处理。连接时采用1：2水泥砂浆水或采用聚氨脂掺和水泥砂浆掺和量为代替20%-50%的水量，钢筋混凝土检查井销售，接缝厚度为10-15mm。当采用塑料管等其他管材时，应按其管材要求进行。

6、填土时，应在井室或井筒周围同时回填，回填土密实度根据路面要求而定。但不应低于95%，冻土深度范围内，应回填300mm宽的非冻胀土。

寿光通达建材-钢筋混凝土检查井销售-威海钢筋混凝土检查井由寿光通达建材有限公司提供。寿光通达建材有限公司（www.sgtongda.com）位于寿光市上口镇西方吕工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通达建材在水泥及制品中享有良好的声誉。通达建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。通达建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。