

# 湖州通风工程 请认准力创通风 通风工程公司

产品名称	湖州通风工程 请认准力创通风 通风工程公司
公司名称	杭州萧山力创通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区萧山经济开发区
联系电话	18368889961

## 产品详情

通风机试运转前，各阀门的启闭应符合下列要求：

A、干管和支管上的风量调节阀若为多叶调节阀，应全部开启，三通调节阀应调到中间位置。

B、送、回（排）风口的调节阀应全部开启。

C、风管上的防火阀应放在开启位置。

4) 风机一经起动，应立即停止运转，检查风机的旋转方向应与机壳的箭头方向一致，通风工程公司，若转向相反时，应调整相位，再行试验。

5) 风机启动时，湖州通风工程，若机壳内有异物时会发出声响，应立即停机检查，排除异物。

6) 通风机启动时，应用钳形电流表测量电机启动电流，待正常转速后再测量其工作电流，通风工程多少钱，若超过额定电流时，应将总风量调节阀关小，直至达到额定电流为止。此时测定的风机的总风量应能满足系统的设计。

7) 风机正常运转后，应用金属棒或长柄螺丝刀仔细轴承内有噪声以判断风机轴承是否损坏或润滑油中是否有混入杂物。待运转一段时间后，可采用表面

### 1、检查

换风扇是否完整无损；

扇叶有无受损变形；

各紧固件螺栓是否松动或滑落；

叶轮有无磕碰破损。

## 2、挑选出风口

出风口对面2.5-3m内不能有太大的障碍物，否则将影响出风环境。

安装时

### 1、要水平安装

注意风机的水平方位，要保证风机与地基平面水平一致。

要让支架与地基平面水平一致，必要时可进行加固（在换气扇旁装置角铁）。

### 2、注意便于操作

要将电机的调理螺栓处于便利操作的方位，这样为调整换气扇皮带松紧带来很大的便利。

### 3、检测周围密封性

如有缝隙，可用阳光板或玻璃胶进行密封。

安装后

### 1、检查

换气扇内部是否有遗留下的东西或杂物。

用手或杠杆拨动，查看扇叶是否过紧，有无阻碍转动的物品，是否有擦碰现象或出现反常现象，确认没有后，方可进行测试工作。

### 2、测试

如有振荡或电机有“嗡嗡”的现象应停机查看，待修正后再开机运用。

实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同，主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。

实验室通风要求新风全部来自室外，通风工程安装，（想了解关于实验室新风系统介绍请点击）然后100%排出室外，通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次，物理实验室每小时大于10次，实验室无人时换气可减少为6次，。实验室通风柜设计数量要足够，并且不作为室内排风装置，仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。

湖州通风工程-请认准力创通风-通风工程公司由杭州萧山力创通风设备厂提供。杭州萧山力创通风设备厂（[www.xscltf.cn](http://www.xscltf.cn)）有实力，信誉好，在浙江杭州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力创通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！