

# 地坪环氧树脂地面 地坪环氧树脂地面报价 奥伯特

产品名称	地坪环氧树脂地面 地坪环氧树脂地面报价 奥伯特
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

## 产品详情

### 新型耐热环氧树脂

双酚a二缩水甘油醚是环氧树脂中最重要的组分之一。它具有流动性好、力学性能高、价格低的优点，但耐热性差。Tg低于120。为了提高环氧树脂的耐热性，近年来合成了许多新的环氧树脂。耐热环氧树脂的品种主要是那些具有耐热骨架或能提高交联密度的多功能环氧树脂。

#### 1.二缩水甘油醚型

a, a'-双(4-单羟基苯)-对二异丙基-苯基二缩水甘油醚(DGEIB):无色粘稠液体，环氧当量为240-255克/摩尔。

双酚S型二缩水甘油醚(DGEBS):熔点75，地坪环氧树脂地面报价，环氧当量305克/摩尔，热膨胀系数低，地坪环氧树脂地面，这是由于砜基和固化产物中砜基和羟基之间形成的氢键相互作用限制了分子间的滑动。

酚酞环氧树脂(DGEPP)，白色粘性树脂，环氧当量260克/摩尔。

9, 9'-双(4-羟基苯)芴二缩水甘油醚(DGEBF):熔点132，环氧当量305克/摩尔。在用偏苯三酸酐或DDM固化后，这种树脂产生的材料在热和热氧化方面非常稳定。

二氯双酚芴二缩水甘油醚:熔点198，环氧当量270克/摩尔，与二缩水甘油醚以1:1的比例混合，用DDS固化的树脂体系的Tg为187。

双酚萘酮二缩水甘油醚(DGEA):熔点163，环氧当量343克/摩尔。

#### 2.多官能缩水甘油醚型

双酚A酚醛环氧树脂:熔点65℃，环氧当量20克/摩尔。与传统酚醛树脂相比，固化产物不仅具有较高的耐热性，而且DDS固化后的Tg为224℃，综合平衡性能良好。

萘环酚醛环氧:熔点110-115℃，环氧当量240-275克/摩尔。由于疏水萘环骨架的引入，它不仅耐热，地坪环氧树脂地面批发，而且具有低熔体粘度、小吸水率和优异的附着力。用DDS固化后，Tg高达300℃。

## 地坪工程施工方案

注意识别、储存和保护(防潮、防鼠、防盗和防损坏)。负责损坏产品的工具接收、更换、丢失和更换的程序，并及时向供应部门申请补货。4.2.7质量安全检查员的职责1)在项目经理的领导下，负责检查和监督施工组织设计的质量保证措施的实施，并组织建立各级质量监督体系。严格按照图纸施工，按标准检查工程质量，判断工程产品的正确性，得出合格结论，对因错误和漏检造成的质量问题负责。监督施工过程中的质量控制，对检查部位做好检查标记，发现质量问题及时反映:正确填写工序质量表，做好各种原始记录 and 数据处理，对填写的各种数据和文字问题负责。2)检查督促公司制定的安全生产、防火、防盗、安全措施的落实，并做好安全学习记录，尽快消除隐患。按时上报工程质量统计，按时填写质量事故报告，并对准确性负责。3)严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督团队的运作是否符合规范。4.2.8资料员的岗位职责是负责整理和保管我单位发布的各类文件，如管理文件、通知、相关技术文件、施工技术标准、工艺标准、施工规范、图集、施工图纸、施工组织设计、工程质量计划等。施工过程中形成的资料包括:施工技术交底、工程联系单、变更签证单、工程洽商记录、会议纪要、过程检查表、设备安装检查表、调试记录、工程隐蔽(预)检查记录、设计变更的整理、保存和归档。数据编辑、工程预结算书处理等文本。4.2.9施工和生产工人的工作职责应严格按照图纸和施工规范的要求执行，并对因不执行工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。确保个人L质量指标的完成，及时向施工主管或项目经理报告质量问题，并对自检不及时和问题报告不及时造成的不合格产品负责。注意成品的保护，控制材料的使用。确保安全生产，严格防止安全生产事故，遵守安全操作规程。五、安全施工措施建立施工生产管理责任制的项目经理负责制。

三、验收标准1、环氧涂层牢固，耐磨性好；2.涂层表面美观，无分色和浮色。3.涂层表面致密、光滑，易于清洁。4、无砂眼、无窝洞、无裂缝；5.涂层和粘合基底之间的出色附着力；6.厚度满足涂层要求。

四、工程人员组织4.1工程人员负责4.2主要人员的组成工作职责4.2.1总经理负责整个项目人员组织安排和处理现场的重大事件，确保工程进度。4.2.2项目经理的工作职责1)整个L平面负责项目的质量、进度、成本、设备和人员的安排和调配，是施工现场安全生产、防火和防盗的第一L责任人。协调施工现场各方关系，代表全单位办理工程变更签证。在组织项目建设的过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级部门的工作检查。2)认真执行国家有关劳动保护的法律法规和本单位的安全生产规章制度。3)认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定做好安全防范工作，落实安全生产。安全生产首先包含在各种经济合同中。为了实现效益，必须强调安全，在生产中必须首先强调安全。定期组织施工人员进入现场进行安全学习。4)根据施工安全检查表、形象进度计划和质量检查报告表，定期检查施工进度，对施工现场人员、物资进行全方位管理，认真检查，及时处理事故隐患。制定分级安全管理技术措施，确保施工全过程的安全生产。5)发生重大伤亡事故和重大未遂事故时，应保护现场，地坪环氧树脂地面厂商，立即报告并参与事故调查。处理表格和报告，实施纠正措施，不得隐瞒、谎报、迟报，不得擅自处理。6)在施工现场建立安全岗位责任制和防火措施，督促相关人员做好与施工安全有关的各项技术资料。4.2.3项目负责人的岗位职责直接向用户负责。定期对工程、材料、设备的质量和供应、工程质量进行检查和监督，对质量和进度提出合理的建议和意见。在任何时候，接收客户投诉的热线都将开通。

地坪环氧树脂地面-地坪环氧树脂地面报价-奥伯特(推荐商家)由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司(www.gdobtsq.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合

作、共创美好未来。奥伯特——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋，  
联系人：谭晓平。