

超市视频监控系统方案 楚宸实力商家 海珠区视频监控系统方案

产品名称	超市视频监控系统方案 楚宸实力商家 海珠区视频监控系统方案
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

在楚宸科技你可以了解：视频视频监控系统设计、楼宇无线视频监控系统、大华视频监控系统企业、大华视频监控系统方案、停车场网络视频监控系统、仓库视频监控系统方案等。广州楚宸信息科技有限公司以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要。视频监控系统方案

视频监控的组成

前端设备——> 传输设备——> 终端设备——> 存储、控制、显示

1、前端设备

监控项目的发展历程：从模拟到数字再到智能

模拟系统：主要设备是视频切换矩阵；

数字系统：主要设备有IPC、DVS、NVR、CMS等设备；

智能系统：基于视频分析的技术设备，比如人脸识别摄像机等视频监控系统方案

前端部分摄像机，按常见方式分为：枪机、半球、球机、一体云台。

2、传输设备

视频安防监控系统中的三种常见的传输介质，同轴电缆、双绞线、光纤。

同轴电缆传输的距离500米，双绞线的传输距离100米，光纤的传输距离几公里甚至几十公里。视频监控
系统方案

在楚宸科技你可以了解：家庭视频监控系统设计、停车场智能视频监控系统、校园视频监控系统价格、
小区视频监控系统怎么样、安防智能视频监控系统等。广州楚宸信息科技有限公司以卓越的服务体系、
优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要。视频监控系统方案

视频监控系统安装、调试全过程讲解

一、设备的选择：

POE摄像机、POE硬盘录像机，摄像机支架以及网线、硬盘，显示器。显示器和监控i软件管理，可以利
用收银的电脑作为安装监控i软件及监控管理。这样可以降低成本，减小安装监控电脑的空间，家庭视频
监控系统方案，综合利用，绿色环保，主要是随时可以看到店铺zui新动态。

这样选择的道路估计好多朋友也明白：家用线的距离短，可以选择POE设备，这样的话可以省略电源和
电源线，海珠区视频监控系统方案，交换机，安装方便简单。

二、安装步骤：简单的视频监控系统如何自己动手去安装？前三位137，超市视频监控系统方案，中间四
位1067，后面四位9293广州周师傅专业代劳安装视频监控系统方案

2.1、摄像机固定

先我们将支架固定到您需要安装监控的位置附近的墙壁上，再将摄像机固定到支架上。

2.2、录像机硬盘安装

再将硬盘安装到录像机当中，先用螺丝刀将硬盘录像机四周的螺丝拧下，打开外壳轻轻向上打开外壳硬
盘底部向上，取出包装盒中的螺丝，将螺丝固定到硬盘底部的螺丝孔当中，将硬盘底部向下对准机箱底
部的4个孔轻轻放入从底部固定住4个螺丝，办公楼视频监控系统方案，取出包装盒当中的硬盘数据线和
电源线，先插入到主板上，再对准硬盘的插口轻轻插入注意正反，不要损坏了硬盘上插口，拧紧四周的
螺丝。视频监控系统方案

在楚宸科技你可以了解：安防视频监控系统价格、厂房智能视频监控系统、视频无线视频监控系统、银
行视频监控系统方案、工业视频监控系统哪家好、机房无线视频监控系统等。广州楚宸信息科技有限公司
以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要。
视频监控系统方案

视频监控系统监控立杆如何操作

规格

一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米，小区监控杆常规按高度3-4米臂长0.8米来进行制作。

监控立杆基础

1、没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。视频监控系统方案

2、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。

避雷

1、监控杆必须有避雷针及良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体)，其接地电阻小于4欧;方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;视频监控系统方案

超市视频监控系统方案-楚宸实力商家-海珠区视频监控系统方案由广州楚宸信息科技有限公司提供。广州楚宸信息科技有限公司(www.ccxtech.com)是从事“监控系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓生。