

张家界建筑模板生产厂家，量大从优

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 张家界建筑模板生产厂家，量大从优 |
| 公司名称 | 湖南省金桥板业有限公司 |
| 价格 | 1.00/张 |
| 规格参数 | 规格:1830*915 联系人:肖经理 电话:18229979089 |
| 公司地址 | 桃江县桃花江镇牛潭河工业园 |
| 联系电话 | 0737-8872666 18229979089 |

产品详情

张家界建筑模板生产工艺

- 1、进行原材料的裁割，它的原材料使用的是原木切割的，要按照厚度将原木进行水平面的裁割，根据模板的尺寸裁割成相同比例的木屋，，以免对后期胶粘结产生影响。
- 2、进行烘干和干燥的处理，裁切之后的木制水份比较大，所以，我们需要木材烘干机进行处理，但是由于烘干后木制弱，所以需要再放2.3天，这样对木制的韧性比较好。也可以使用阳光进行烘干。
- 3、成型的清水建筑模板都使用了非常多的胶粘在一起，所以要有专门的滚胶机，把木板材通过了灌胶机，使它的正反面都可以涂胶，把涂胶的木板材平整放在模板表面模板之上，再进行铺盖就可以了。
- 4、涂完胶之后再进行热压工艺压平。以前我们经常使用锅炉水进行加热，现在可以使用电加热，在辅压平之后，使清水建筑模板密度增加，十分的规则。再使用预压再热压的工艺，降低它错位机率，然后再使用压力以及温度热压，这样可以确保中国清水建筑模板都有着十分好的胶合度和硬度。
- 5、要进行修边包装和喷漆的工艺了，热压后的模板，会出现错位划者边角不规则，用刻刀把多余的板材裁割。而且还要使用防腐产品，这样可以使产品的寿命大大延长。

