

# 灌浆料一类二类三类四类什么意思

产品名称	灌浆料一类二类三类四类什么意思
公司名称	南京翰德特种建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:南京翰德 型号:h40,cgm,h60 产地:南京
公司地址	南京市江宁区谷里街道箭塘社区
联系电话	189-12982698 18912982698

## 产品详情

刘旭华 18912982698 四类灌浆料，四类灌浆料厂家，

H-40,H-60,cgm高强无收缩灌浆料

泵送灌浆料施工的11大注意事项

灌浆料从生产地点到入仓，全过程是由搅拌站、运输车、泵等组成的分散式施工流水线组成的，其中任何一环节出问题（如机械故障、运输路线受阻等）都会直接影响灌浆料的浇筑质量。因此，要认真抓好每个环节。

### 1、拌合，运输

灌浆料、合肥灌浆料的拌合在称量及拌合时间上应符合有关规范的要求，运输的路面要尽可能平整，以免在运输时车辆产生过大的振动而使灌浆料发生离析、漏浆、严重泌水和坍落度损失。

另外，为保证灌浆料的可泵性，可先不加水拌合干料，再由运输车运输至泵送场（其运输时间也应符合表特定的要求，由另一台拌和机加水搅拌90s以上。这样灌浆料拌合充分，大大地减少灌浆料、合肥灌浆料发生离析、泌水、漏浆和坍落度损失等不利于灌浆料泵送和影响灌浆料质量的因素。

### 2、灌浆料的泵送

开始泵送时，先输送适量的砂强度等级的无石灌浆料润滑输送管壁，紧接着输送正常灌浆料。

泵送过程中，受料斗内应经常留有足够的灌浆料，防止吸入空气，发生堵塞。若要较长时间停止泵送，需隔4~5min开泵一次，反泵1~2个行程，再正泵1~2个行程，以防止管中灌浆料凝结。若停机时间超过30min（视气温、坍落度而定）宜将灌浆料从泵和输送管中清除，对于坍落度小的灌浆料、合肥灌浆料更要严加注意。

### 3、泵送灌浆料施工中的堵塞及排除

堵塞的可能原因及预防。处理堵塞是一件很麻烦的事，所以对堵塞现象应以预防为主，主要从以下几个方面着手加以准备，减少堵塞的可能性。

在灌浆料、合肥灌浆料质量方面。灌浆料的和易性差，表现为粗骨料粒径太大或级配不符合要求；砂率太低或级配不符合要求；水泥用量不当或质量不符合要求；搅拌不均匀或搅拌时间停留过长已离析；人造轻骨料吸水性过大等。其坍落度不稳定。黏聚性差，保水性差。因灌浆料质量是造成堵塞的主要原因，所以现场管理人员应严格加以控制和预防。

在管路方面。管子接头漏水造成输送过程坍落度下降，泄压，弯管的弯曲半径过小，管道不直成凹槽，管道未对齐。

在操作方面。待料或停机时间过长。

堵管发生后的灌浆料、合肥灌浆料处理措施。堵管发生后，先进行反泵疏通，若反泵疏通无效，则应立即判定堵塞部位，停机清理管路。